

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

FRESNILLO, ZAC.

Obra: 3RA ETAPA DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
Ubic: VARIAS CALLES COM. SAN IGNACIO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	GUARNICION CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS, SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.30, CIMBRA METALICA A 20 USOS Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	ML	96.23	\$	
2	BANQUETA CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO COMUN Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	M2	131.34	\$	

AUTORIZO

C. ROGELIO BELFRAN CAZARES

ELABORO

ING. MARIO BENITEZ HERNANDEZ

