

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE .
UBICACIÓN: EN LAS CALLES DEL REFUGIO DE SANTA ROSA.
FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LAS ESCUELAS DEL REFUGIO DE SANTA ROSA FRESNILLO, ZAC.,.				
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	713.00	\$	
LETR002	Letrero alusivo a la obra a base de perfiles estructurales 2"x2"cal 14 en su estructura soportes anclas y lámina lisa negra cal 18 con una sección de 1.50 x 1.30 metros incluye fondeo rotulación de leyendá y logotipos oficiales con pintura esmalte.	pza	1.00	\$	
EXV0054	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "a" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	555.75	\$	
A05027C015	Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	368.50	\$	
ALCA013A	Cama de arena en cepas para tubería	m3	71.25	\$	
B1H-10H12-15E	Tubo PVC-Ha SANITARIO anger SM 200 mm (8") serie 25, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion	m	950.00	\$	
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	251.75	\$	
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	570.00	\$	
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.30m. prof	pza	16.00	\$	
ACA0064	Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.	m3	92.62	\$	
	Total de CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LAS ESCUELAS DEL REFUGIO DE SANTA ROSA FRESNILLO, ZAC.,.				

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BELTRÁN CÁZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE.
UBICACIÓN: EN LAS CALLES DEL REFUGIO DE SANTA ROSA.
FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$
				Impuesto	\$
				Total	\$

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.



DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

