



OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad			
	LETRERO ALUSIVO					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00			
	PLANTA BAJA					
	PRELIMINARES					
2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	347.02			
3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	98.80			
	CIMENTACION	•				
4	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	113.41			
5	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	МЗ	62.40		·	
6	ZAPATA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ***(0+: 250: *KG/CM2 ARMADO CON VARICA DEL # 7-7-7 CAMA 19 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIMOS CON UN FERALTO COR SENTIMOS CON UN FERALTO COR SENTIMOS CON	PZA	12.00			

ATENTAMENTE:

ARO. EDCAR SANIEL SOTO MURILLO JEFE DE AREA DE PROYECTOS





OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad				
	HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (SECCION 1.00X1.00 MTS.)						
7	DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE # 4, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 CM DE SEPARACION, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (SECCION 0.50X0.50 M).	ML	12.00				
8	RELLENO POR MEDIOS MANUALES A VOLTEO, COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. NO INCLUYE SELECCION DE MATERIAL	МЗ	18.20				
9	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, AG. MAX. 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS NO 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (SECCION 0.40X0.40X0.60 MTS.)	PZA	66.00				
10	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4, 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML .	179.20				
11	RELLENO DE TENETATE COMPACTADO CON EQUIPO BAILANINA EN CAPA DE 20 CM. INCLUYE MATERIA DENTRO PUERA ES OBRES EQUIPO Y TODO DE NECESARIO PARA	M3	75.96				

EDGAR BANIEL SOTO MURILLO JEFE DE AREA DE PROYECTOS





OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad				
	EJECUCION.						
12	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	106.70				
13	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10.00 CMS., DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	253.20				
	ESTRUCTURA						
14	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4, 3/8", INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	165.00				
5	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	328.94				
16	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C, 20 CM, INCLUYE: MATERIACES MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPENDICIOS/100 ACARREOS DE MATERIALES A 2550 MTS DE LONGITUD HOBIZON AL CONTRES DE MECESARIO	<b>ML</b>	50.00				
	5(2.18 C) 5(5)	ATENTA	MENTE:				3

ARQ. EDSAR DANIEL SOTO MURILLO





OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015

	Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad					
<u> </u>	PARA SU EJECUCION.							
17	COLUMNA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/4" Y 4 VARILLAS DE 1/2" CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM EN EL CENTRO Y @ 15 CM EN LOS EXTREMOS CON TAMAÑOS MAXIMOS DEL AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.( SECCION 30X30 CM)	ML	32.40					
18	TRABE (T1) DE SECCION: 0.30 X 0.60 MTS. A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, AGR. MAX. 3/4" ARMADA CON 5 VARILLAS DEL No. 6 (3/4") EN LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS DE 3/4" INTERMEDIAS, Y 4 VARILLAS DEL NO 6 (3/4") EN LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DE 3/8" @ 10.00 CM EN LOS EXTREMOS Y @ 15 CM, EN EL CENTRO INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, VIBRADO, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	35.07					
19	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, AGREG. MAX. 3/4", RETICULAR CON CASETON DE POLIESTIRENO DE 40X40X10 CM, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" A CADA 40 CM,. Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VIBRADO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2 .	238.00					

**ACABADOS ALBAÑILERIA** 

20.- APLANADON DE MESO EN MUROS Y M2
PLAFONES MUBSTREADO A REGLEADO,
2.00 CM DE ESPESOR AROMEDIO CON
MORTERO PESO SER AROMEDIO ATS.

762.83

ATENTAMENTE:

ARO EDGAR DANIEL SOTO MURILLO JEFE DE AREA DE PROYECTOS





OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES

UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015

		Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	·	•	
	DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.					
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
21	SALIDA SANITARIA PARA WC CON VENTILACION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4" REFORZADO, CON DESARROLLO DE 3 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	9.00			
22	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O MINGITORIO SIN VENTILACION A BASE DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL:	5.00			
23	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBERIA PVC DE 4" SANITARIO MCA. OMEGA O REX, INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA COMO DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00			
<b>!4</b>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO LISO DE PVC DE 4", REFORZADO, PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: CONEXIONES, CODOS, PEGAMENTO DE PVC, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.20			
25	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 100 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16X 1 1/4" CON PINTURA DE FONDO Y ESMALTE Y TAPA DE CONCRETO MATERIALES, MANO DE CORTA DESPORTISCOS ACARREOS A 20 00 M 15 DE SENSODO MORIZONTAL Y	PZA	14.00			

ARQ. EDGAR PANIEL SOTO MURILLO JEPE DE AREA DE PROYECTOS






OBRA: CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES


UBICACION: POLIDEPORTIVO LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.


PLAZO: 75 DIAS NAT. INICIA: 03/AGO/2015 TERMINO: 16/OCT/2015


	Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad					
	TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	•						
26	LINEA DE LLENADO DE CISTERNA A TINACOS A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE SUCCION DE 1 1/4" Y LLENADO DE 1" DE DIAMETRO (25.50 MTS), INCLUYE: VALVULAS, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, COMBUSTIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00					
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
27	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE: RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	16.00					
28	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 PARA CONTACTO CON DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE: RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	27.00					
29	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA LUMINARIA CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE: RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL ·	40.00					


















#### PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS



INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMICA AREA DE PROYECTOS



Direccion de Desarrollo Economico
Calle Juan de Tolosa No. 100 Col Centro Tal (493)-93-2-90-83 CEDULA DE CABLEADO A 2-12+1-12d T-16 mm. B 3-12+1-12d T-16 mm. C 4-12+1-12d T-21 mm. D 5-12+1-12d T-21 mm. E 8-12+1-12d T-21 mm. € 2-10+1-12d T-18 mm. L 4-10+1-12d T-21 mm. M 6-10+1-12d T-21 mm. X 2-12 T-16 mm. 9 3-12 T-16 mm. Z 4-12 T-16 mm.

ORIENTACIÓN NORTE

SALA DE USOS MULTIPLES

ESPECIFICACIONES ,3441,3344,3510,3,7704,444,4303,4004,033,363,39 ,3441,3344,3510,3,7704,446,43074877,70173

# (1,000) (2,000) (2,000) (3,0