

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 1

OBRA: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
UBICACION: INSTALACIONES DE LA FERIA
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
TRABAJOS PRELIMINARES			
2A	Limpieza gruesa vidrios en modulo de baños, incluye retiro de vinil con navaja	M2	180.000
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA			
5A	Demolicion de muro para descubrir tuberia en baños y conectar conecciones en tuberia y reparacion con cemento blanco.	M2	2.000
6A	Demolicion de tapa de registro dañado por concentracion de gases en baño de palenque, seccion 0.75x0.75 mts.	pza	2.000
7A	Suministro y colocacion de tapa de registro, seccion 0.75x0.75 mts. a base de angulo de 2" x 1/8" y parrilla a base de varilla a cada .15 cm.	Pza	2.000
8A	Retiro de gabinete para lampara doble fluorescente seccion 2.5 mts. De largo a una altura de 3 mts.	Pza	28.000
9A	Retiro de gabinete para lampara doble fluorescente seccion 1.2 mts. De largo a una altura de 3 mts.	Pza	11.000
10A	Suministro y colocacion de tapa de registro, seccion 0.45x0.45 mts a base de angulo de 2" x 1/8" y parrilla a base de varilla a cada .15 cm.	Pza	1.000
11A	Suministro y colocacion de tapa de registro, seccion 0.40x1.00 mts a base de angulo de 2" x 1/8" y parrilla a base de varilla a cada .15 cm.	Pza	1.000
12A	Suministro y colocacion de puerta para tablero electrico seccion 0.36 x 1.36 mts. A base de lamina lisa calibre .18 contiene bisagras y pasador de barra.	Pza	12.000
12AB	Suministro y colocacion de puerta para tablero electrico seccion 0.36 x 0.28 mts. A base de lamina lisa calibre .18 contiene bisagras y pasador de barra.	pza	2.000
CANCELERIA			
13A	suministro y colocacion de vidrio esmerilado de 6mm de espesor, seccion 1.72 x 1.70 mts.	Pza	1.000
14A	Suministo y colocacion de vidrio transparente de 6mm de espesor, seccion 1.80 x 0.50 mts.	Pza	4.000
15A	Suministro y colocacion de policarbonato en puerta de acceso trasero a comandancia de policia, seccion 2.40 x 1.50 mts. A una altura de 6 mts.	Pza	1.000
16AB	Suministro y colocacion de policarbonato en cubierta superior de comandancia de policia, seccion 10.5 x 1.50 mts. A una altura de 6 mts.	pza	1.000
16AC	Rehabilitacion de porton en entrada a estacionamiento, incluye 1.00 mts. De solera de 2", 1 eje colral, 1 llanta de carretilla,	pza	6.000

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 2

OBRA: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
UBICACION: INSTALACIONES DE LA FERIA
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	soldadura, equipo, ajuste de tensor, herramienta y mano de obra.		
16AD	Rehabilitacion de porton en acceso a subestacion no. 2, incluye 3 bisagras de 1", soldadura, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	1.000
ROTULO EN VIDRIO DE BAÑOS			
17A	Suministro y colocacion de vinil liso en vidrio de baño seccion 1.76 X 1.56 mts. Color indicado por la residencia.	Pza	8.000
18A	Suministro y colocacion de vinil liso en vidrio de baño seccion 0.64 X 1.56 mts. Color indicado por la residencia.	Pza	8.000
SEÑALETICA			
19A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 2.00 mts. (acceso)	Pza	8.000
20A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 2.00 mts. (salida).	Pza	8.000
21A	Suministro de rotulado en lona seccion 2.00 x 2.00 mts. (mapa de ubicacion).	Pza	6.000
22A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 1.00 mts. (peligro alta tension).	Pza	6.000
23A	Suministro de rotulado en lona seccion 0.50 x 0.50 mts. (peligro tablero electrico).	Pza	32.000
24A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 2.00 mts. (primeros auxilios).	Pza	2.000
25A	Suministro de rotulado en lona seccion 0.30 x 0.50 mts. (baños H-M).	Pza	18.000
26A	Suministro de rotulado en lona seccion 0.50 x 0.50 mts. (ruta de evacuacion).	Pza	10.000
27A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 1.00 mts. (ruta de evacuacion).	Pza	12.000
28A	Suministro de rotulado en lona seccion 1.00 x 2.00 mts. (diseño de rotulacion indicado por la residencia).	Pza	12.000
PINTURA			
29A	Suministro y colocacion de pintura vinilica marca vinmex 700, sobre muros y plafones sobre aplanados con acabado fino, incluye: aplicacion a dos manos, limpieza y preparacion de la superficie, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,900.000
30A	Suministro y colocacion de pintura vinilica vinimex 700, sobre guarnicion, incluye: aplicacion a dos manos, limpieza y preparacion de la superficie, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	330.000

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 3

OBRA: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
UBICACION: INSTALACIONES DE LA FERIA
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
31A	Suministro y colocacion de pintura de esmalte marca comex, sobre estructura metalica, incluye: aplicacion a dos manos, limpieza y preparacion de la superficie, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	1,513.340
32A	Rotulacion con pintura vinilica de logotipo de feria.	M2	100.000

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA