

**AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO**

**Obra: Complemento para la terminación de barda perimetral Alternada con rejas de perfil Tubular.**

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**FRESNILLO, ZACATECAS**

**Ubic: Jardin de Niños "Vicente Ramirez Duarte", Col. El Olivar Fresnillo, Zacatecas**

**FECHA: 07-JULIO-2015**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<b>COMPLEMENTO PARA LA TERMINACION DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS "VICENTE RAMIREZ DUARTE", COL. EL OLIVAR.</b>				
*TEMP1	Demolicion a mano de muros de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor, sin recuperacion, hasta 3.50 m. de altura, incluye: apile del material demolido en el lugar.	M2	27.60		
050101	Anclaje de castillo de 30 cm., de profundidad, incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	pieza	1.00		
050905	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 200 K/cm2 Ø 1 1/2 N.	ml	2.30		
070113	Aplanado acabado fino en muros a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, incluye desperdicio.	m2	467.55		
011	Suministro, colocación y fijación de reja , fabricadas con perfil tubular de 2" x 1" cal. 18 de 3.00 x 1.80 metros incluye: materiales, desperdicios, pintura anticorrosiva y esmalte a dos manos terminación uniforme, soldadura, trabajos de taller, herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	Kg	330.00		
*TEMP1	Pintura vinilica comex real flex acrilico c/r, en muros y plafones, acabados con mezcla fina, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: dos manos de pintura y una mano de sellador, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m2	670.84		
*TEMP2	Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m3	75.41		
ACA008	Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, kilometros subsecuentes, en camino	m3	75.41		

**AUTORIZÓ:**

**ELABORÓ:**

**ROGELIO BELTRAN CAZARES  
DIRECTOR DE DES. SOCIAL**

**ING. LUIS E. BARAJAS DIAZ**

**AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO**

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

**FRESNILLO, ZACATECAS**

**Obra: Complemento para la terminacion de barda perimetral Alternada con rejas de perfil Tubular.**

**Ubic: Jardin de Niños "Vicente Ramirez Duarte", Col. El Olivar Fresnillo, Zacatecas**

**FECHA: 07-JULIO-2015**

<b>Presupuesto</b>					
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Total</b>

montanoso brecha.

**Total de COMPLEMENTO PARA LA TERMINACION DE BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS "VICENTE RAMIREZ DUARTE", COL. EL OLIVAR.**

**Subtotal de Presupuesto**

**Impuesto Total**

**AUTORIZÓ:**

**ROGELIO BELTRAN CAZARES  
DIRECTOR DE DES. SOCIAL**

**ELABORÓ:**

  
**ING. LUIS E. BARAJAS DIAZ**