



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N54-2016
MF DS IR FIII /12/16

OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 1 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ Y ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA**, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 1 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.	1	OBRA: REHABILITACION DE CASAS DE SALUD ZONA 1 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZAC.
PREGUNTA DEL ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ: EXISTEN VARIAS CANTIDADES INCOMPLETAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC. REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD LOS POCITOS, FRESNILLO, ZAC.	2	SE ENTREGA COPIA DE LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC. REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD LOS POCITOS, FRESNILLO, ZAC.
QUIERO HACER LA PETICION DE OTORGAR A LA EMPRESA GANADORA UN ANTICIPO DE 50% YA QUE LA MAYORIA DEL GASTO ES EN MATERIALES, INSUMOS Y TRASLADO DE LOS MISMO A LAS DISTINTAS OBRAS	3	NO SE ACEPTA LA SOLICITUD POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N54-2016
MF DS IR FIII /12/16

**OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD ZONA 1 VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO,
ZAC.**

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ


DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA

COMITÉ DE OBRAS

LIC. RAMIRO ORDAZ MERCADO

POR LOS LICITANTES

1.-	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	
2.-	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	
3.-	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Rehabilitacion de casa de salud
Ubic. Casa de salud
Comunidad Los Pocitos
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2016

Presupuesto						
Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Capítulo		REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD LOS POCITOS, FRESNILLO, ZACATECAS				
Subcapítulo		ESTRUCTURA				
Concepto	170202	Aplanado de yeso-cemento-agua de 2.0 cm de espesor promedio en plafon a reventón y regla, hasta una altura de 2.50 mts.	m2	13.76		
Concepto	*TEMP5	Aplanado de yeso-cemento-agua de 2.0 cm de espesor promedio en plafon a reventón y regla, hasta una altura de 2.50 mts.	m2	35.40		
		Total de ESTRUCTURA				
Subcapítulo		AZOTEAS				
Concepto	220201	Impermeabilización de azotea aplicando una capa de primacreto A y tres capas de Fibracreto intercalado con dos capas de Flexocreto 100	m2	84.24		
		Total de AZOTEAS				
Subcapítulo		PINTURA				
Concepto	*TEMP14	Pintura vinimex vinil-acrítica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura	m2	376.20		
		Total de PINTURA				
Subcapítulo		PISOS				
Concepto	060613	Loseta interceramic Iron Slate de 33.5 x 33.5 cms de primera; asentado con Adhesivo blanco premier, lechadeado con cemento blanco.	m2	70.20		
Concepto	060601	Zoclo de cerámica vidriada de 1a. clase de 10 cm., asentada con pegazulejo terminada emboquillada con lechada de cemento blanco., incluye: materiales, herramienta y mano de obra.	m.l.	32.00		
		Total de PISOS				

AUTORIZÓ:

C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:

ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

**Obra: Rehabilitacion de casa de salud
Ubic. Casa de salud
Comunidad San Martin de Pajaritos
Fresnillo, Zacatecas**

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2016

Presupuesto						
Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Capítulo		REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS				
Subcapítulo		ESTRUCTURA				
Concepto	170202	Aplanado de yeso-cemento-agua de 2.0 cm de espesor promedio en plafon a reventón y regla, hasta una altura de 2.50 mts.	m2	53.37		
		Total de ESTRUCTURA				
Subcapítulo		AZOTEAS				
Concepto	220201	Impermabilización de azotea aplicando una capa de primacreto A y tres capas de Fibracreto intercalado con dos capas de Flexocreto 100	m2	86.25		
		Total de AZOTEAS				
Subcapítulo		PINTURA				
Concepto	*TEMP7	Pintura vinimex vinyl-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura	m2	269.24		
Concepto	INH900	Salida de instalacion hidraulica con tuberia y conexiones de p.v.c.	sal	4.00		
Concepto	SANIT	Suministro e instalación de sanitario marca Miryam standar en color hueso, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza.	2.00		
Concepto	LAV.	Suministro e instalación de lavabo modelo Metafiu en color hueso, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Pza.	2.00		
		Total de PINTURA				
		Total de REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS				
		Subtotal de Presupuesto				

AUTORIZÓ:

**C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL**

ELABORÓ:

ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ