



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**IO-320101115-N165-2016
MF DS IR FIII/52/16**

OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOZA COLONIA PLAN DE AYALA/COL. FCO. I. MADERO FRESNILLO, ZAC.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON **EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL LIC, MANUEL DE JESUS JIMENEZ LOPEZ Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA**, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE	DEBE DECIR
<p>1.- LA EMPRESA EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PREGUNTA: EN EL CONCEPTO CON CLAVE MEJOO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE TECHO DE LOZA...DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ESTA LICITACION ESTA DETERMINADA POR LA CANTIDAD DE APOYO, SE SOLICITA POR PARTE DE LA EMPRESA A LA QUE YO REPRESENTO SE REALICE LA ACLARACION DE ¿CUÁNTOS METROS CUADRADOS EN PROMEDIO DEBEN CONSIDERAR POR BENEFICIARIO O APOYO? LO ANTERIOR CON EL UNICO FIN DE PODER DETERMINAR LA CANTIDAD DE INSUMOS POR APOYO Y DE ESTA FORMA REALIZAR NUESTRA PROPUESTA DE MANERA CORRECTA.</p>	<p>1.- RESPUESTA: 28 M2.</p>
<p>2.- SE PUDIERA OTORGAR EL 50% DE ANTICIPO Y NO EL 30% QUE MENCIONA EN LAS BASES Y MODELO DEL CONTRATO DE ESTA LICITACION, YA QUE PARA NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE ESTE SERIA INSUFICIENTE PARA LLEVAR A BUEN TERMINO, EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACION DE LO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE.</p> <p>PARA PODER ADQUIRIR EL TOTAL DE LOS INSUMOS COMO VIGUETA PREECOLADA, VARILLA Y CEMENTO YA QUE DICHS INSUMOS HAN PRESENTADO AUMENTOS SIN PREVIO AVISO EN SUS PRECIOS EN LOS ULTIMOS MESES.</p>	<p>1.- RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE OTORGAR EL 50%, DEL ANTICIPO. EL CUAL DEBERÁ DE CONSIDERARSE PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO, 87 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.</p>
<p>3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOZA A BASE DE VIGUETA PREECOLADA, BOVEDILLA DE</p>	<p>3.- CONSTRUCCIÓN DE 28.00 M2 DE TECHO DE LOZA A BASE DE VIGUETA PREECOLADA, BOVEDILLA DE</p>



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**



**IO-320101115-N165-2016
MF DS IR FIII/52/16**

OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOZA COLONIA PLAN DE AYALA/COL. FCO. I. MADERO FRESNILLO, ZAC.

<p>POLIURETANO Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 ACABADO A PLANA E IMPERMEABILIZADO CON PRIMARIO, EMULSIÓN ASFÁLTICA, FIBRA DE REFUERZO OTRA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PUNTURA TERRACOTA FINAL, ADEMÁS SE APLICARA APLANADO DE YESO EN PLAFÓN DE 2.50 CMS, DE ESPESOR. DE ESPESOR MUESTRIADO, PULIDO Y NIVELADO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE TECHADO EXISTENTE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2. SALIDA DE ALUMBRADO DE BASE DE POLIDUCTO DE 3/4", CAJA DE 4"X 4" EN PLAFÓN, 2 CAJAS DE 2" X 4" EN MURO CABLE THW CALIBRE 12 2 CONTACTO POLARIZADO Y APAGADOR MARCA QUINCIÑO. UNIDAD: APOYO CANTIDAD: 34.00</p>	<p>POLIURETANO Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 ACABADO A PLANA E IMPERMEABILIZADO CON PRIMARIO, EMULSIÓN ASFÁLTICA, FIBRA DE REFUERZO OTRA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PUNTURA TERRACOTA FINAL, ADEMÁS SE APLICARA APLANADO DE YESO EN PLAFÓN DE 2.50 CMS, DE ESPESOR. DE ESPESOR MUESTRIADO, PULIDO Y NIVELADO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE TECHADO EXISTENTE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2. SALIDA DE ALUMBRADO DE BASE DE POLIDUCTO DE 3/4", CAJA DE 4"X 4" EN PLAFÓN, 2 CAJAS DE 2" X 4" EN MURO CABLE THW CALIBRE 12 2 CONTACTO POLARIZADO Y APAGADOR MARCA QUINCIÑO. UNIDAD: APOYO CANTIDAD: 40.00</p>
--	--

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL


LIC. MANUEL DE JESUS JIMENEZ LOPEZ


DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA

COMITÉ DE OBRA


LIC. RAMIRO ORDOZ MERCADO

POR LOS LICITANTES

1	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
---	------------------------------------	---