

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO,ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.
UBICACIÓN: EL ÁGUILA, FRESNILLO,ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ÁGUILA FRESNILLO,ZAC.				
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	916.32	§	
LETR002	Suministro y colocación de letrero de señalización alusivo a la obra a base de perfiles estructurales ptr cal 14 de 2"x2" en su estructura soportes,anclas, y lámina lisa negra cal 18 con una sección de 1.50 x 1.30 metros incluye: fondeo. Rotulación de logotipos y leyendas oficiales con pintura esmalte.	pza	1.00	§	
EXV0054	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "a" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	288.64	§	
EXC003	Excavación en material tipo III con máquina a una profundidad de 0-2 metros.	m3	673.15	§	
ALCA013A	Cama de arena en cepas para tubería	m3	68.72	§	
B1H-10H12-15E	Tubo PVC-Ha SANITARIO anger SM 250 mm (10") clase 10, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion	m	80.00	§	
TU003	Tubo de p.v.c.-ha sanitario marca anger sm de 200 mm (8") serie 25 incluye: cortes,fijación,nivelación alineación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m.l.	866.00	§	
DE002	Suministro e instalación de descargas domiciliarias a la red general de drenaje a base de silleta de p.v.c. De 6" a 8", tubo de p.v.c. De 6" reforzado,codo de p.v.c. De 6" x 90° incluye: excavación a mano en material tipo B, relleno compactado con material producto de la excavación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	117.00	§	
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	209.43	§	
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	641.42	§	
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 2.25 m. prof	pza	8.00	§	
ACA0064	Carga y acarreo de material producto de excavación, arena, grava y cascajo, en camion de	m3	126.15	§	

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO,ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.
UBICACIÓN: EL ÁGUILA, FRESNILLO,ZAC.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
	volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.					
	Total de CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ÁGUILA FRESNILLO,ZAC.					
	Subtotal de Presupuesto					
					Impuesto	
					Total	\$

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

