



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**



**IO-320101115-N171-2016
MF DS IR FIII/58/16**

**OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOZA COLONIA LIENZO CHARRO
EMILIANO ZAPATA/MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS FRESNILLO, ZAC.**

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL C. CESAR VILLAGRANA MARTINEZ EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA**, REPRESENTANTES, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
LA EMPRESA ICDEL S.A. DE C.V. PREGUNTA: DEL UNICO CONCEPTO QUE CONTIENE EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE PUDIERA ACLARAR O INFORMAR EL PROMEDIO DE METROS CUADRADOS QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA CADA APOYO PARA DETERMINAR LAS CANTIDADES DE MATERILES, MANO DE OBRA, ETC., NECESARIO PARA CADA APOYO.	1	RESPUESTA: 28 M2.
SE SOLICITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SE OTORGARA EL 50% DEL ANTICIPO EN VEZ DEL 30% QUE MENCIONA EN LAS BASES LO ANTERIOR CON EL FIN DE ADQUIRIR EL TOTAL DE LOS MATERIALES NECESARIOS Y CONTAR CON LIQUIDEZ PARA CUBRIR LOS DIFERENTES FRENDES DE LA OBRA, YA QUE ESTE TIPO DE TRABAJOS SON MUY DISPERSOS, LO CUAL IMPLICA MAYORES GASTOS.	2	RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE OTORGAR EL 50%, DEL ANTICIPO. EL CUAL DEBERÁ DE CONSIDERARSE PARA EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO, 87 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.
CONCEPTO CON CLAVE MEJOO: CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOZA A BASE DE VIGUETA PREECOLADA, BOVEDILLA DE POLIURETANO Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 ACABADO A PLANA E IMPERMEABILIZADO CON PRIMARIO, EMULSIÓN ASFÁLTICA, FIBRA DE REFUERZO OTRA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PUNTURA TERRACOTA FINAL, ADEMÁS SE APLICARA APLANADO DE YESO EN PLAFÓN DE 2.50 CMS, DE ESPESOR. DE ESPESOR MUESTRIADO, PULIDO Y NIVELADO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE TECHADO EXISTENTE, DALA DE	3	CONCEPTO CON CLAVE MEJOO: CONSTRUCCIÓN DE 28.00 M2 DE TECHO DE LOZA A BASE DE VIGUETA PREECOLADA, BOVEDILLA DE POLIURETANO Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 ACABADO A PLANA E IMPERMEABILIZADO CON PRIMARIO, EMULSIÓN ASFÁLTICA, FIBRA DE REFUERZO OTRA CAPA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PUNTURA TERRACOTA FINAL, ADEMÁS SE APLICARA APLANADO DE YESO EN PLAFÓN DE 2.50 CMS, DE ESPESOR. DE ESPESOR MUESTRIADO, PULIDO Y NIVELADO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE TECHADO EXISTENTE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**IO-320101115-N171-2016
MF DS IR FIII/58/16**

**OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOZA COLONIA LIENZO CHARRO
EMILIANO ZAPATA/MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS FRESNILLO, ZAC.**

<p>CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2. SALIDA DE ALUMBRADO DE BASE DE POLIDUCTO DE 3/4", CAJA DE 4"X 4" EN PLAFÓN, 2 CAJAS DE 2" X 4" EN MURO CABLE THW CALIBRE 12 2 CONTACTO POLARIZADO Y APAGADOR MARCA QUINCIÑO. UNIDAD: APOYO CANTIDAD: 34.00</p>	<p>CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. Y CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2. SALIDA DE ALUMBRADO DE BASE DE POLIDUCTO DE 3/4", CAJA DE 4"X 4" EN PLAFÓN, 2 CAJAS DE 2" X 4" EN MURO CABLE THW CALIBRE 12 2 CONTACTO POLARIZADO Y APAGADOR MARCA QUINCIÑO. UNIDAD: APOYO CANTIDAD: 40.00</p>
---	--

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL


C. CESAR VILLAGRANA MARTINEZ


DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIA

COMITE DE OBRAS


LIC. RAMIRO ORDAZ MERCADO

FOR LOS LICITANTES

1	ICDEL S.A. DE C.V.	
---	--------------------	---