

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.
UBICACIÓN: COLONIA EMILIANO ZAPATA Y COLONIA MIEGUEL HIDALGO DE OJUELOS
FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total


PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.

MEJOO:	Construcción de techo de loza a base de vigueta precolada, bovedilla de poliuretano y capa de compresión de 5 cms. De espesor de concreto reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10 con una resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ acabado a plana e impermeabilizado con primario, emulsión asfáltica, fibra de refuerzo otra capa de emulsión asfáltica y pintura terracota final, además se aplicará aplanado de yeso en plafón de 2.50 cms. De espesor muestriado, pulido y nivelado incluye: demolición del techado existente, dala de cerramiento de 15 x 20 cms. Armada con 4 varillas de 3/8" estribos de 1/4" a cada 20 cms. Y concreto hecho en obra con una resistencia de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$. Salida de alumbrado a base de polyducto de 3/4", caja de 4" x4" en plafón, 2 cajas de 2" x4" en muro cable thw calibre 12 2 contactos polarizado y apagador marca quinciño.	apoyo.	34.00		
--------	--	--------	-------	--	--


Total de PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:


 LIC. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ


 ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ
 ÁREA TÉCNICA