

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO,
FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO				
CO5	UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ S/N , COM. MIGUEL HIDALGO FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-081222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" Y LAMINA LISA DE SECCION 0.90 X 1.50 mts	PZA	1.00		
MFOC-010405	DESMONTAJE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE RETIRO Y ACARREO DEL LUGAR DE LA OBRA AL SITIO DONDE LA COMUNIDAD LO REQUIERA	M2	105.50		
MFOC-050105	NIVELACION DE MUROS PERIMETRALES PARA PODER SOPORTAR TECHO DE LAMINA, A BASE DE MURO DE UNA HILADA DE TAQUIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO - ARENA PROP. 1:6	M2	8.40		
MFOC-040125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 APOYADA EN MONTENES DE 6" CALIBRE 14 A CADA 90 cm EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, ATORNILLADA CON TORNILLO DE 1" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	105.00		
MFOC-010199	DEMOLICION Y RETIRO DE APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	105.00		
MFOC-170108	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR EN MUROS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA.	M2	498.50		
MFOC-080211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLÁSTICO ROTOPLAS DE 1100 LTS, INC: PRUEBAS, MATERIALES, M. DE O. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00		
MFOC-080237	COLOCACION DE TARJA , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00		
MFOC-080238	COLOCACION DE ESTUFA , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00		
MFOC-080207	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
MFOC-140102	SALIDA DE GAS A BASE DE TIPO DE COBRE TIPO "L"DE 1/2" CON CONEXIONES Y ACCESORIOS, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, M. DE O. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	SAL	1.00		
MFOC-120415	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO O TARJA, INC: TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" CODOS, CONEXIONES, REDUCCIONES, NIPLES, CORTES, DESPERDICIO, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O.	SAL	3.00		

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO,
FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO				
CO5	UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ S/N , COM. MIGUEL HIDALGO FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-120416	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA INODORO, INC: TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" CODOS, CONEXIONES, REDUCCIONES, NIPLES, CORTES, DESPERDICIO, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O.	SAL	2.00		
MFOC-110101	SALIDA SANITARIA PARA LAVAVO O TARJA, INC: TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 4"Ø CODOS, COPLES, TES, YEES, PEGAMENTO PVC, REDUCCIONES, M. DE O. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	SAL	3.00		
MFOC-120503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" Ø PARA ALIMENTACION DE AGUA POTABLE AL TINACO Y MUEBLES INCLUYE M. DE O. MATERIAL, HERRAMIENTA	ML	27.70		
MFOC-130426	SALIDA ELÉCTRICA DE LOSA CON CAJA O BOTE DE LAMINA CON CONDUIT DE 13 MM. Y CABLE THW DEL 10 AL 14 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	24.00		
MFOC-130458	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO LÍNEA DOMUS, CAJA DE LAMINA CON TUBERÍA CONDUIT P.D. DE 13 MM. Y CABLE THW CALIBRE 10 AL 14 INCLUYE: COPLES, CONECTORES, TUBO, CONDULET, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	8.00		
MFOC-130604	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PARA ALUMBRADO MARCA SQUARED TIPO QO-14, 200 VOLTS., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		
MFOC-130607	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1X20 AMPER MARCA SQUARE-D INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	4.00		
MFOC-130566	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO GABINETE COLGANTE MARCA TECNOLITE MODELO LFC-2289/B NAIROBI. INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	17.00		
MFOC-081224	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 6 MM SATINADO INCLUYE: MARCO Y BATIENTE CON EL MISMO ACABADO DE LA PUERTA, TRES BISAGRAS MCA. PHILLIPS SERIE 100, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN CROMO SATINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO,
FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO				
CO5	UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ S/N , COM. MIGUEL HIDALGO FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-081223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2" CRISTAL FLOTADO FILTRASOL DE 6MM COLOR HUMO INCLUYE, SEGUROS REPIZON DE ALUMINIO DE L=15 CM SELLADO CON SILICON HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	5.50		
MFOC-060146	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.0 X 1.2mts DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2, DE 10cm DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO CON PINTURA DE TRAFICO AZUL REY A 3 MANOS Y LOGOTIPO DE SILLA DE RUEDAS APLICADO EN COLOR BLANCO SIN RELIEVES. PREVIA APLICACION DE ACIDO MURIATICO DILUIDO EN AGUA PARA ABRIR PORO DE CONCRETO Y LIMPIAR IMPUREZAS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO Y DESPERDICIOS.	PZA	2.00		
MFOC-170281	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO ROTULO A DOS MANOS COLORES NECESARIOS MARCA COMEX O SIMILAR PARA LOGOTIPOS Y TEXTOS AL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CON DIVERSOS TITULOS Y LOGOTIPOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA	M2	12.50		
MFOC-130459	SALIDA ELÉCTRICA DE MURO PARA APAGADOR CON CAJA O BOTE DE LAMINA CON CONDUIT DE 13 MM. Y CABLE THW DEL 10 AL 14 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	5.00		
MFOC-010198	DEMOLICION A MANO DE FIRME O BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO 10.00 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CARGA Y ACARREO A 1RA. ESTACION DE 20.00 MTS.	M2	2.00		
MFOC-130567	SUMINISTRO E INSTALACION DE Vitorio Café MARCA TECNO LITE CON CABLE CAL. 10 AL 12 INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00		
MFOC-130103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE: (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ANDAMIOS	ML	80.00		
MFOC-130460	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DEL 10 AL 14 PARA TENDIDO DE RED ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	248.00		
MFOC-060107	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	1.75		

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO,
FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO				
CO5	UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ S/N , COM. MIGUEL HIDALGO FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-060212	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA, MODELO "NILO IVORY DE 60X60 PULIDO PVSI PRIMERA" MARCA INTERCERAMIC; INCLUYE CORTE Y BOQUILLA MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	82.00		
MFOC-080204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETRETE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00		
MFOC-170282	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO PARA PUERTAS DE HERRERIA EXISTENTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	3.00		
MFOC-081225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DOS HOJAS, CON LAMINA LISA CAL. 18 MEDIDAS 125 CM DE ANCHO POR 210 CM DE ALTURA CHAPA YALE O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN DE PUERTA, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00		
MFOC-090304	CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 EN CATETOS DE 15 X 15 CMS. TERMINADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE: ELEVACION MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	30.00		
MFOC-160109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON, A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13MM. DE ESPESOR, (NO REGISTRABLE) A UNA CARA CON UN DESARROLLO, INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSION OCULTA, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTARRASCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACION DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACION. CUALQUIER ALTURA.	M2	74.00		
MFOC-170109	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA.	M2	72.00		
MFOC-050802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE TABLAROCA DE 13MM DE ESPESOR FIJADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, RESANES CON CEMENTO FLEXIBLE, CINTA DE REFUERZO, TORNILLO ROSCANTE, ESQUINEROS ANDAMIOS, ACARREOS, PREPARACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	197.00		
MFOC-070172	APLANADO DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROP 1:6 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO INC.: ANDAMIOS, M. DE O. HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	105.00		

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO,
FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO				
CO5	UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ S/N , COM. MIGUEL HIDALGO FRESNILLO, ZAC.				

AUTORIZO:

LIC. CESAR BONILLA BONDILLO

ELABORÓ:

ARQ:GUILLERMO GURROLA ROJO