

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO,ZAC.**

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD SAN JOSE DE
LOURDES, FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES				
CO4	UBICACIÓN: CALLE DEL ESTUDIANTE S/N, COM. SAN JOSE DE LOURDES FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-081222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" Y LAMINA LISA DE SECCION 0.90 X 1.50 mts	PZA	1.00		
MFOC-170108	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR EN MUROS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA.	M2	612.60		
MFOC-170109	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR EN PLAFONES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA.	M2	232.30		
MFOC-080237	COLOCACION DE TARJA , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00		
MFOC-080238	COLOCACION DE ESTUFA , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00		
MFOC-080207	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
MFOC-080204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETRETE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00		
MFOC-140102	SALIDA DE GAS A BASE DE TIPO DE COBRE TIPO "L"DE 1/2" CON CONEXIONES Y ACCESORIOS, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, M. DE O. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	SAL	1.00		

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO,ZAC.**

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD SAN JOSE DE
LOURDES, FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES				
CO4	UBICACIÓN: CALLE DEL ESTUDIANTE S/N, COM. SAN JOSE DE LOURDES FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-120415	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO O TARJA, INC: TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" CODOS, CONEXIONES, REDUCCIONES, NIPLES, CORTES, DESPERDICIO, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O.	SAL	3.00		
MFOC-120416	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA INODORO, INC: TUBERÍA DE 1/2" Y 3/4" CODOS, CONEXIONES, REDUCCIONES, NIPLES, CORTES, DESPERDICIO, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, M. DE O.	SAL	2.00		
MFOC-180110	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.80x2.10 MTS A BASE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA FORRADAS CON MDF DE 6mm DE ESPESOR ACABADO CON BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: ANTE PECHO, MARCO Y BATIENTE DE MDF CON EL MISMO ACABADO DE LA PUERTA, CANTOS FORRADOS, TRES BISAGRAS MCA. PHILLIPS SERIE 100 ACABADO GALVANIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA PHILLIPS TIPO BALL ACABADO CROMO SATINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
MFOC-180111	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.90x2.00 MTS A BASE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA FORRADAS CON MDF DE 6mm DE ESPESOR ACABADO ARENA. INCLUYE: MARCO Y BATIENTE DE MDF CON EL MISMO ACABADO DE LA PUERTA, CANTOS FORRADOS, BISAGRAS MCA. PHILLIPS SERIE 100 ACABADO GALVANIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA PHILLIPS O SIMLAR TIPO BALL ACABADO CROMO SATINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
MFOC-180112	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.75x2.00 MTS A BASE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA FORRADAS CON MDF DE 6mm DE ESPESOR ACABADO ARENA. INCLUYE: MARCO Y BATIENTE DE MDF CON EL MISMO ACABADO DE LA PUERTA, CANTOS FORRADOS, BISAGRAS MCA. PHILLIPS SERIE 100 ACABADO GALVANIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA PHILLIPS O SIMLAR TIPO BALL ACABADO CROMO SATINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO,ZAC.**

**OBRA: REHABILITACION COMEDOR EN COMUNIDAD SAN JOSE DE
LOURDES, FRESNILLO,ZACATECAS**

UBUCACIÓN; COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES

Fresnillo,Zacatecas.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	OBRA: REHABILITACION COMEDOR COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES				
CO4	UBICACIÓN: CALLE DEL ESTUDIANTE S/N, COM. SAN JODE DE LOURDES FRESNILLO, ZAC.				
MFOC-180113	ELABORACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DE 0.90x2.10 MTS A BASE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1RA FORRADAS CON MDF DE 6mm DE ESPESOR ACABADO ARENA. INCLUYE: MARCO Y BATIENTE DE MDF CON EL MISMO ACABADO DE LA PUERTA, CANTOS FORRADOS, BISAGRAS MCA. PHILLIPS SERIE 100 ACABADO GALVANIZADO, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA PHILLIPS O SIMLAR TIPO BALL ACABADO CROMO SATINADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		
MFOC-060146	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 1.0 X 1.2mts DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2, DE 10cm DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO CON PINTURA DE TRAFICO AZUL REY A 3 MANOS Y LOGOTIPO DE SILLA DE RUEDAS APLICADO EN COLOR BLANCO SIN RELIEVES. PREVIA APLICACION DE ACIDO MURIATICO DILUIDO EN AGUA PARA ABRIR PORO DE CONCRETO Y LIMPIAR IMPUREZAS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO Y DESPERDICIOS.	PZA	1.00		
MFOC-170281	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO ROTULO A DOS MANOS COLORES NECESARIOS MARCA COMEX O SIMILAR PARA LOGOTIPOS Y TEXTOS AL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CON DIVERSOS TITULOS Y LOGOPTIPOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA	M2	5.35		
MFOC-050802	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE TABLAROCA DE 13MM DE ESPESOR FIJADO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, RESANES CON CEMENTO FLEXIBLE, CINTA DE REFUERZO, TORNILLO ROSCANTE, ESQUINEROS ANDAMIOS, ACARREOS, PREPARACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	25.00		

AUTORIZO:


LIC. CESAR BOMILA BADILLO


ARQ. C.