



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



Fresnillo
por su grandeza

OBRA: SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA.
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL
LOCALIZACIÓN: FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA: 12 / ABRIL / 2018

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
COVERTURA MUNICIPAL					
EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA					
MFOC-060520	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONOCA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60	LT	10,100.00		
MFOC-060525	SUMINISTRO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, MEZCLA ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE, TIPO DENSA EKBE SUPER PAVE PG 64-22., TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" ENTREGADO DE ACUERDO A PRUEBA MARSHALL; INCLUYE ACARREO DE PLANTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA.SIENDO A 85 KM DE PLANTA	M3	480.00		
Total de EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA					
Total de COVERTURA MUNICIPAL					
Subtotal de Presupuesto					

DIR. DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ALFONSO HERNÁNDEZ VALDÉZ

DPTO. TECNICO, ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. LEONEL IVÁN MIRANDA MÉNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA