

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 1

OBRA: MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL (APLANADOS Y PINTURA).  
UBICACION: ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE.  
COLONIA: FRANCISCO VILLA.  
FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tipo	S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Capitt	-	1.0.0	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL ( APLANADOS Y PINTURA), EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO ZAC.		
Subca	-	1.1.1	APLANADOS.		
Conce		MFOC-070114	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 4 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, PERFILADO Y EMBOQUILLADO HASTA UNA ALTURA DE 3.500 MTS., INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	283.00
Conce		MFOC-070115	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 4 ESPESOR PROMEDIO = 4.50 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, PERFILADO Y EMBOQUILLADO HASTA UNA ALTURA DE 3.500 MTS., INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	263.15
Conce		MFOC-250301	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 0.50 X 1.0 MTS., GRABADO EN CANTERA SOBRE RELIEVE INCLUYE: FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00
Subca	-	1.1.2	PINTURA.		
Conce		MFOC-170103	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX COMEX O DE SIMILAR CALIDAD SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE ANDAMIOS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	365.15
Subca	-	1.1.3	LIMPIEZA GENERAL.		
Conce		MFOC-1001061	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	250.00

AUTORIZO:

  
C. MA. IRENE MACALLANES MIJARES.  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORO:

  
ING. ALEJANDRO CARRERA AGUILAR.  
AREA TECNICA.

