H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FRESNILLO
Seguimos haciendo historia

OBRA: REHABILITACIÓN DE GINASIO SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA, COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 07 / OCTUBRE / 2019

UBICACIÓN: COL. EL VERGEL

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PINTURA				$ -
MFOC-170295	PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD, EN HERRERIA TUBULAR (PROTECCIONES DE VENTANAS) INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERREMIENTA.	M2	356.78		$ -
MFOC-170509	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 A 2 MANOS, SOBRE PERALTE Y HUELLA DE GRADAA; INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA, SELLADOR, DISTINTOS COLORES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	1,556.98		$ -
MFOC-170281	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO ROTULO A DOS MANOS COLORES NECESARIOS, MARCA COMEX O SIMILAR PARA LOGOTIPOS Y TEXTO EL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CON DIVERSOS TITULOS Y LOGOTIPOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA	M2	106.50		$ -

SUBTOTAL= $ -
IVA= $ -
TOTAL= $ -

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO

ANÁLISIS DE COSTOS

ING. NOEL VÁZQUEZ ZAMORA