



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS



OBRA: REHABILITACIÓN DE DIF AV. PLATEROS
UBICACIÓN: AV. PLATEROS COL. CENTRO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 07 / ENERO / 2019

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PINTURA				
MFOC-170504	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, COLORES NECESARIOS, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, PARA HERRERIA EN GENERAL; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	160.19		
MFOC-170281	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO ROTULO A DOS MANOS COLORES NECESARIOS MARCA COMEX O SIMILAR PARA LOGOTIPOS Y TEXTOS AL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CON DIVERSOS TITULOS Y LOGOPTIPOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA	M2	8.50		
MFOC-170114	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,082.07		

SUBTOTAL=
IVA=
TOTAL=

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO

ING. SERGIO O. ARAZOLA ESPARZA

PROYECTOS

ING. VICTOR M. CALDERA GARCÍA

ANÁLISIS DE COSTOS

ING. NOEL VÁZQUEZ ZAMORA