



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS



OBRA: REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A",
FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA)
UBICACIÓN: BOULEVARD J. VARELA RICO ENTRE AV. SONORA Y AV. ENRIQUE ESTRADA DE NORTE A SUR
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 30 / DICIEMBRE / 2019

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PAVIMENTO				\$ -
	RENIVELACIÓN DE 3 CMS. COMPACTOS EN ZONA DE BACHES PREVIAMENTE FRESADA CON MEZCLA DE CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO PG 64-22 Y AGREGADOS PÉTREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: MAQUINARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, RIEGO DE LIGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,866.75	\$ -	\$ -
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3.8 CMS DE ESPESOR COMPACTOS ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 Y AGREGADOS PÉTREOS DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: MAQUINARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, RIEGO DE LIGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	17,978.94	\$ -	\$ -

SUBTOTAL= \$ -
IVA= \$ -
TOTAL= \$ -

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO

ANÁLISIS DE COSTOS

ING. NOEL VÁZQUEZ ZAMORA