

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 1

OBRA: MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA).
UBICACION: ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA".
LOCALIDAD: EL SALTO.
MUNICIPIO: FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tipo	S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Capitu	-	1.0.0	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS.		
Subca	-	1.0.1	APLANADOS.		
Conce		1.0.5	Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor promedio de 3.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye: boquilla, perfiles, andamios, herramienta menor (solo mano de obra).	m2	738.88
Conce		1.0.6	Aparentado de castillos en un desarrollo de 35 cm. En promedio a base de pasta agua cemento y festerbond hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamios, herramienta menor y (solo mano de obra).	ml	323.40
Conce		1.0.7	Pintura Real Flex de Comex colores basicos superficie nueva en Aplanado fino en Muros exteriores incluye: preparación de la superficie, Sellador Vinílico 5x1 Clasico, aplicación a dos manos, hasta 3 mts. De altura incluye: herramienta menor y (solo) mano de obra.	m2	709.14
Conce		1.0.8	Limpieza general incluye: retiro de material producto de limpieza, herramienta menor (solo) mano de obra.	m2	199.00

AUTORIZO:

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES.
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORO:

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO.
AREA TECNICA.