

MEMORANDUM



DE: C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
PARA: ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE LICITACIONES
ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATO
FECHA: 07 DE JULIO DEL 2020

Envié a usted documentación de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS** dicho recurso es proveniente de la **PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020**, por lo que le solicito su intervención para que se realice el trámite correspondiente para la elaboración de contrato cuya documentación se anexa.

- Presupuesto base
- Proyecto
- Calendario de ejecución 41 Días
- Análisis de precios unitarios
- Oficio de aprobación del consejo de desarrollo municipal (CODEMUN) el día 23 de junio del 2020

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”

Fresnillo, Zac. A 07 de julio del 2020.

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES.

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

Alga Edit Martinez
Gloria C. R.

Brenda Veronica Palacios Muñoz
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES
FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FRESNILLO
Jose Barrios Cabrera

Garcera A.

23 DE JUNIO DEL 2020

No.	LOCALIDAD	PR	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	No. BENEFICIARIOS
19	LAS MERCEDES	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 1,460,500.00	\$ 1,460,500.00	\$ -	\$ -	M2	2,515.20	236
20	MATÍAS RAMOS	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATÍAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 1,836,765.00	\$ 1,836,765.00	\$ -	\$ -	M2	3,278.00	360
21	TRUJILLO	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 4,125,000.00	\$ 4,125,000.00	\$ -	\$ -	M2	5,744.62	661
22	COLONIA LAS HACIENDAS	URB	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	M2	210.00	50
23	COLONIA SECTOR LA LAGUNILLA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUNILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 4,586,867.21	\$ 4,586,867.21	\$ -	\$ -	M2	2,701.72	950
24	COLONIA POLVAREDAS	URB	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 145,719.06	\$ 145,719.06	\$ -	\$ -	ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	50
25	FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 1,020,226.69	\$ 1,020,226.69	\$ -	\$ -	PLAZA PÚBLICA	1.00	210
26	PATILLOS	URB	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 1,272,762.41	\$ 1,272,762.41	\$ -	\$ -	PLAZA PÚBLICA	1.00	163
TOTAL DE URBANIZACIÓN				\$ 24,376,811.90	\$ 24,376,811.90	\$ -	\$ -			

Jesus Caylan P
Alejandra Santofou
Estela Padilla
Rosenda Medrano G
Claudia Edith Sanchez C.
Rosenda Medrano G

Roberto Alvarado D.
PEDRO CAMACHO
Benito Rivas S.
Martha Adame Ortiz
J. ANGEL DE LA RUA H.
Jesús Echeverría B.
Celia Guadalupe Suarez D.
Martina de la Cruz G.
Regelia Velázquez.
MRSUSEÑA A.
Maricela Morales Valdez
Sandra Tsubuki N.S.
Angela Martinez
Patricia Herrera P
Refugio Luna F.

Soledad Morones A.
Abel Muñoz Niño

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 1

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS
UBICACION: CALLE EUSEBIO GUERRERO.
DE CALLE MANUEL MARTINEZ A CALLE HACIENDA DE SAN MATEO
COLONIA: LAS HACIENDAS.
MUNICIPIO: FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tipo	S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Capitt	-		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO DE CALLE MANUEL MARTINEZ A CALLE HACIENDA SAN MATEO, COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZAC..		
Subca	-	01	TRABAJOS PRELIMINARES.		
Conce		MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.	M2	210.00
Subca	-	03	TERRACERIAS.		
Conce		MFOC-02010A	EXCAVACION EN CORTE DESPERDIANDO EL PRODUCTO DE 15.00 CM. DE ESPESOR EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M3	62.25
Conce		MFOC-02010B	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO "B", PARA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MURO DE COLINDANCIA DE 0.00 A 1.50 MTS.	M3	66.15
Conce		MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, CONSUMIBLES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.	M3	88.73
Conce		MFOC-02071A	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL, EN AREA DE BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIEN: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCION.	M3	35.00
Subca	-	04	GUARNICIONES Y BANQUETAS.		
Conce		MFOC-17028F	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2" EN CAPAS DE 20 CMS.,	M3	36.75

AUTORIZO:


C. MA. IRENE MAGALANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.


ELABORO:
ARQ. JESUS GARCIA CALDERON.
AREA TECNICA.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS
UBICACION: CALLE EUSEBIO GUERRERO.
DE CALLE MANUEL MARTINEZ A CALLE HACIENDA DE SAN MATEO
COLONIA: LAS HACIENDAS.
MUNICIPIO: FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tipo	S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
			EN AREA DE BANQUETAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
Conce		MFOC-060124	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25MM, 10.00 CM. DE ESPESOR, ACABADO COSTALEADO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR TAMBIEN: ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	210.00
Subca	-	05	EQUIPAMIENTO URBANO.		
Conce		MFOC-080168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES .	PZA	1.00
Subca	-	06	PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL.		
Conce		MFOC-17021A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AREA DE MURO CON IMPERMEABILIZANTE DE MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD DE 10 AÑOS, MEMBRANA Y HULE NEGRO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	125.00
Conce		MFOC-170210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO ESPECIAL PARA GUARNICIONES Y TOPES DE CONCRETO, CON DESARROLLO DE 50.00 CM, A DOS MANOS TERMINADO UNIFORME INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	95.00
Conce		MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	210.00

AUTORIZO:


C. MA. IRENÉ MAGALLANES MIJARES
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORO:


ARQ. JESUS GARCIA CALDERON.
AREA TECNICA.

