

MEMORANDUM



DE: C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
PARA: ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE LICITACIONES
ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATO
FECHA: 07 DE JULIO DEL 2020

Envié a usted documentación de la obra: **MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS** dicho recurso es proveniente de la **PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020**, por lo que le solicito su intervención para que se realice el trámite correspondiente para la elaboración de contrato cuya documentación se anexa.

- Presupuesto base
- Proyecto
- Calendario de ejecución 24 Días
- Análisis de precios unitarios
- Oficio de aprobación del consejo de desarrollo municipal (CODEMUN) el día 23 de junio del 2020

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"

Fresnillo, Zac. A 07 de julio del 2020.


C. MA. IRÉNE MAGALLANES MIJARES.
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

Desarrollo Social

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

HOJA No. 1

OBRA: MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA).
UBICACION: ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA".
LOCALIDAD: EL SALTO.
MUNICIPIO: FRESNILLO, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

Tipo	S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Capítu	-	1.0.0	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO ZACATECAS.		
Subca	-	1.0.1	APLANADOS.		
Conce		1.0.5	Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor promedio de 3.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye: boquilla, perfiles, andamios, herramienta menor (solo mano de obra).	m2	738.88
Conce		1.0.6	Aparentado de castillos en un desarrollo de 35 cm. En promedio a base de pasta agua cemento y festerbond hasta una altura de 3.00 m. Incluye: andamios, herramienta menor y (solo mano de obra).	ml	323.40
Conce		1.0.7	Pintura Real Flex de Comex colores basicos superficie nueva en Aplanado fino en Muros exteriores incluye: preparación de la superficie, Sellador Vinílico 5x1 Clasico, aplicación a dos manos, hasta 3 mts. De altura incluye: herramienta menor y (solo) mano de obra.	m2	709.14
Conce		1.0.8	Limpieza general incluye: retiro de material producto de limpieza, herramienta menor (solo) mano de obra.	m2	199.00

AUTORIZO:

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES.
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORO:

ING. GUSTAVO VEJUNA ESCAREÑO.
AREA TECNICA.

Edt Martinez
 Gloria C.R.

Brenda Veronica Palacios Muñoz
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES
 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2020



Jose Barrios S

Gabriela Garcia R.

23 DE JUNIO DEL 2020

No.	LOCALIDAD	PR	OBRA	COSTO TOTAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN FEDERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	No. BENEFICIARIOS
31	PALMIRA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS" EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 801,822.83	\$ 801,822.83	\$ -	\$ -	DOMO	1 00	160
32	EL SALTO	IBE	MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 145,312.25	\$ 145,312.25	\$ -	\$ -	M2	738 80	300
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA				\$ 947,135.08	\$ 947,135.08	\$ -	\$ -			
TOTAL				\$ 47,208,705.15	\$ 43,519,978.89	\$ 403,618.40	\$ 3,285,107.86			

Jesús Gaytan P
 Oscar Puelcker
 A. de la Cruz

Roberto Alvarado D.
 PEDRO CAMACHO
 Benito Rivas S.
 Martha Adams Ortiz
 J. ANGEL DE LA RUIA M.
 Jose Castaneda
 Jaime Esteban B.

Soledad Morones A.
 Sandra Isabel M.S.
 Celia Guadalupe Sanchez

Alejandro Sanfotón
 Rafael Campos
 Esthela Prado
 Liliana Contreras
 Annel
 Rosales

Martina de la Cruz
 Rogelio Velázquez

Angélica Martínez V.

Claudio Edith Sánchez C.

Patricia Herrera P
 Refugio Luna F.

ROSENDAL MEDRANO G. Maricela Morales Valdez

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signatures at the bottom right of the page.