



**H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO**  
**Y OBRAS PUBLICAS**



OBRA: EXTENSIÓN DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S. E. TIPO POSTE DE 10 KVA  
 UBICACIÓN: AV DOCTORES, COL. EL VERGEL  
 LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>EXTENSION DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S. E. TIPO POSTE DE 10 KVA</b>		
	<b>RED PRIMARIA</b>		
MFEL-2054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE ULTIMA GENERACION, MODELO FORLEXA DE 100W, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	66.00
MFOC-130484	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. DE ALTO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00
MFEL-0619	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 1 + 1 X6; INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	4,800.00
MFEL-0640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12	ML	600.00
MFEL-1714	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 2.50 X 1.50 MTS PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	66.00
MFEL-0502	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2F 13200/220-127 V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
MFEL-0215	SUMINISTRO Y GESTIÓN DE PROYECTO; INCLUYE: TRAMITES, LIBRANZA, CONEXIONES, PROYECTO ANTE C.F.E.	LOTE	1.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 Y OBRAS PUBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA