



H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021



**Dependencia:** Presidencia Municipal  
**Sección:** Dirección de desarrollo urbano y obras  
públicas  
**Número de oficio:** 1217

**ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**  
**P R E S E N T E.**

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“EXTENSIÓN DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S. E. TIPO POSTE DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA DOCTORES”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P.U.
- Calendario de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“GASTO CORRIENTE 2020”**, aprobado en **SESIÓN DE CABILDO 62 EXTRAORDINARIA** en el **PUNTO 10** con fecha 30 de septiembre de 2020

El plazo de ejecución será de 60 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

**A T E N T A M E N T E**  
**“JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”**  
Fresnillo, Zac. 07 de octubre del 2020.



**ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

c.c.p. Archivo

Juan de Tolosa No. 100 • Colonia Centro CP 99000 • (493) 98 3 94 90 • Fresnillo, Zacatecas



**H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO**  
**Y OBRAS PUBLICAS**



OBRA: EXTENSIÓN DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S. E. TIPO POSTE DE 10 KVA  
 UBICACIÓN: AV DOCTORES, COL. EL VERGEL  
 LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>EXTENSION DE RED PRIMARIA PARA ALIMENTAR S. E. TIPO POSTE DE 10 KVA</b>		
	<b>RED PRIMARIA</b>		
MFEL-2054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE ULTIMA GENERACION, MODELO FORLEXA DE 100W, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	66.00
MFOC-130484	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. DE ALTO; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00
MFEL-0619	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP 1 + 1 X6; INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	4,800.00
MFEL-0640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12	ML	600.00
MFEL-1714	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 2.50 X 1.50 MTS PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	66.00
MFEL-0502	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2F 13200/220-127 V, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
MFEL-0215	SUMINISTRO Y GESTIÓN DE PROYECTO; INCLUYE: TRAMITES, LIBRANZA, CONEXIONES, PROYECTO ANTE C.F.E.	LOTE	1.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 Y OBRAS PUBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA