



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA,
EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO
GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: CALLE MINISTERIO DE GUERRA, FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.		
	ESTRUCTURA		
MFOC-050134	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	15.60
MFOC-050930	CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (SECCIÓN 35X28 CM.)	ML	80.50
	ESTRUCTURA DE ACERO		
MFOC-081361	SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SECCIÓN DE 50 X 50 CM X 3/4" PARA BASES DE COLUMNAS Y CARTABONES, INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00
MFOC-081362	SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SECCIÓN DE 30 X 30 CM X 3/4" PARA BASES DE COLUMNAS Y CARTABONES, INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M, EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00
MFOC-040123C	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE IPR DE ACERO DE 21 X 8 1/4"(W 21X83, 124 KG/ML), INCLUYE: HABILITACION, COLOCACION Y MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, Y MANO DE OBRA	KG	7,440.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA