




AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
FRESNILLO, ZAC.

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
FRESNILLO, ZAC.



FRESNILLO
Ayuntamiento Municipal

OBRA: TERMINACIÓN DE ACABADO EN CAMMELLÓN.
UBICACIÓN: AVENIDA DOCTORES, COLONIA EL VERGEL.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

TERMINACIÓN DE ACABADOS EN CAMELLÓN DE AVENIDA DOCTORES, FRESNILLO, ZACATECAS

PRELIMINARES

MFOC-020702	RELLENO POR MEDIOS MANUALES A VOLTEO, COMPACTADO (BAILARINA) UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE SELECCION DE MATERIAL	M3	436.96	\$ 143.98	\$ 62,913.50
MFOC-020710	RELLENO DE GRAVA CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	203.92	\$ 528.39	\$ 107,749.29
MFOC-060111	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	61.62	\$ 319.84	\$ 19,708.54

Total de PRELIMINARES

\$ 190,371.33

Total de TERMINACIÓN DE ACABADOS EN CAMELLÓN DE AVENIDA DOCTORES, FRESNILLO, ZACATECAS

\$ 190,371.33

Subtotal de Presupuesto

\$ 190,371.33

Impuesto \$ 30,459.41
Total \$ 220,830.74

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA