

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 273

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EN CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO, COL. LAS AMÉRICAS"**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **"GASTO CORRIENTE 2021"**,

El plazo de ejecución será de 30 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
Fresnillo, Zac. 13 de abril del 2021.



ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



18. AYUNTAMIENTO
2018-2021



FRESNILLO
Seguridad, Justicia y Prosperidad

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED,
EN CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE
TLALTENANGO, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO..
LOCALIDAD: COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN CALLE JACOBO QUIRINO ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS | | | | |
| | ILUMINACIÓN | | | | |
| MFOC-130320 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA POLIDUCTO NARANJA REFORZADO 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO, MARCA REX, OMEGA, DURALON O SIMILAR; INCLUYE: MATERIAL, CONEXIONES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 350.00 | \$ 28.41 | \$ 9,943.50 |
| MFOC-020510 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO PARA POSTE ELECTRICO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN SECCION TRÁPEZOIDAL DE 50X50 CM EN BASE Y 30X30 CM EN CORONA DE 60 CM DE ALTURA, CON ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO DE 80 CM. DE LARGO, INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PZA | 20.00 | \$ 1,179.90 | \$ 23,598.00 |
| MFEL-0624 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 VOLTS, CAL 10, MCA CONDUMEX O SIMILAR; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 400.00 | \$ 49.31 | \$ 19,724.00 |
| MFEL-0626 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL THW-LS 600 VOLTS, CAL 14, MCA CONDUMEX O SIMILAR; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 350.00 | \$ 17.81 | \$ 6,233.50 |
| MFOC-130579 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO LED MARCA: SRESKY O SIMILAR, MODELO : SSL-310, 6000°K, PARA 10 MTS ALTURA, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 100 WATTS, INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS. | PZA | 20.00 | \$ 22,106.51 | \$ 442,130.20 |
| MFOC-130469 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO METALICO PUNTA POSTE DE 9 MTS DE SECCIÓN CIRCULAR CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 115AE1010, CON UNA PERCHA O PUNTA DE POSTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20.00 | \$ 7,976.41 | \$ 159,528.20 |
| MFEL-1714 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 2" X 1.50 MTS PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 20.00 | \$ 387.22 | \$ 7,744.40 |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED,
EN CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE
TLALTENANGO, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: CALLE JACOBO QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO..
LOCALIDAD: COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| | Total de ILUMINACIÓN | | | | \$ 668,901.80 |
| | Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED EN CALLE JACOBO QUIRINO ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y CALLE TLALTENANGO, COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS | | | | \$ 668,901.80 |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | \$ 668,901.80 |
| | | | | Impuesto | \$ 107,024.29 |
| | | | | Total | \$ 775,926.09 |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA