



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: CORTE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PARA LA URBANIZACIÓN, EN LA CALLE JACOBO QUIRINO. DE LA COL. LAS AMERICAS
UBICACIÓN: CALLE JACOBO QUIRINO, COL. LAS AMERICAS.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORTE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PARA LA URBANIZACIÓN, EN LA CALLE JACOBO QUIRINO, DE LA COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.				
	PRELIMINARES				
MFOC-020135	EXCAVACIÓN EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL II DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T.; INCLUYE; LA COMPACTACIÓN DEL FONDO DEL CORTE AL 95% PROCTOR. (ACARREO HASTA 10 KM)	M3	3,385.39	\$ 193.01	\$ 653,414.12
MFOC-010218	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	4,401.00	\$ 85.87	\$ 377,913.87
	Total de PRELIMINARES				\$ 1'031,327.99
	Total de CORTE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PARA LA URBANIZACIÓN, EN LA CALLE JACOBO QUIRINO, DE LA COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS.				\$ 1'031,327.99
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'031,327.99
				Impuesto	\$ 165,012.48
				Total	\$ 1'196,340.47

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA