

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 338

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA, ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS."**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:


- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **"GASTO CORRIENTE 2021"**,

El plazo de ejecución será de 125 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
Fresnillo, Zac. 12 de MAYO del 2021.



ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

7

13:45 hrs

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TABLAROCA EN VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA NUEVA					
PRELIMINARES					
MFOC-050827	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TABLAROCA EN MURO A DOS CARAS A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO USG DE 13MM ERMINACION CO PERFACINTA Y REDIMIX, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	365.00	\$ 606.41	\$ 221,339.65
MFOC-050828	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TABLAROCA EN MURO TIPO LAMBRIN (UNA CARA) A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO U.S.G.DE 13MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	\$ 498.88	\$ 14,966.40
MFOC-050829	FABRICACION DE MESA DE TRABAJO PARA COCINETA A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO U.S.G. DE 13 MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX EN SECCION INCLUYE ENTREPAÑO DEL MISMO MATERIAL, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 8,187.09	\$ 16,374.18
MFOC-050830	FABRICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ENTREPAÑO PARA ALOJAR EXPEDIENTES EN DIFERENTES AREAS A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL E YESO U.S.G. DE 13MM TRMINADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN SECCION MTS TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	527.20	\$ 472.01	\$ 248,843.67
MFOC-170136	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA INDICADA POR LA SUPERVICION EN MURO DE TABLAROCA A DOS MANOS APLICACIÓN CON RODILLO DE CERDA FINA TRABAJO TERMINADO INCLUYE REPARACION DE LA SUPERFICIE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	900.00	\$ 88.07	\$ 79,263.00
MFOC-160112	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE BASTIDOR METALICO 6.35 Y PANEL DE YESO USG DE 13MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	74.00	\$ 441.49	\$ 32,670.26

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TABLAROCA EN VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA NUEVA					
PRELIMINARES					
MFOC-050827	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TABLAROCA EN MURO A DOS CARAS A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO USG DE 13MM ERMINACION CO PERFACINTA Y REDIMIX, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	365.00	\$ 606.41	\$ 221,339.65
MFOC-050828	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TABLAROCA EN MURO TIPO LAMBRIN (UNA CARA) A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO U.S.G.DE 13MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	\$ 498.88	\$ 14,966.40
MFOC-050829	FABRICACION DE MESA DE TRABAJO PARA COCINETA A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL DE YESO U.S.G. DE 13 MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX EN SECCION INCLUYE ENTREPAÑO DEL MISMO MATERIAL, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 8,187.09	\$ 16,374.18
MFOC-050830	FABRICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ENTREPAÑO PARA ALOJAR EXPEDIENTES EN DIFERENTES AREAS A BASE DE BASTIDOR METALICO 635 Y PANEL E YESO U.S.G. DE 13MM TRMINADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN SECCION MTS TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	527.20	\$ 472.01	\$ 248,843.67
MFOC-170136	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA INDICADA POR LA SUPERVICION EN MURO DE TABLAROCA A DOS MANOS APLICACIÓN CON RODILLO DE CERDA FINA TRABAJO TERMINADO INCLUYE REPARACION DE LA SUPERFICIE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	900.00	\$ 88.07	\$ 79,263.00
MFOC-160112	SUMINISTRO Y FABRICACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE BASTIDOR METALICO 6.35 Y PANEL DE YESO USG DE 13MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	74.00	\$ 441.49	\$ 32,670.26

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

EJECUCION.

MFOC-050831	SUMINISTRO Y FABRICACION PLATABANDA A BASE DE BASTIDOR METALICO 6.35 Y PANEL DE YESO USG DE 13MM TERMINACION CON PERFACINTA Y REDIMIX, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.00	\$ 549.46	\$ 25,275.16
-------------	---	----	-------	-----------	--------------

Total de PRELIMINARES

\$ 638,732.32

INSTALACIÓN Y MUEBLES SANITARIOS

MFOC-080204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO COLOR BLANCO MARCA VITROMEX GRECO BLANCO, INCLUYE: ALIMENTADOR, CUELLO DE CERA, PIJAS PARA PISO LLAVE ANGULAR, ASIENTO Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,963.97	\$ 1,963.97
-------------	--	-----	------	-------------	-------------

MFOC-080207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA VITROMEX AZALEA BLANCO, INCLUYE:ALIMENTADOR, LLAVE MEZCLADORA CROMADA MARCA DICA, CESPOL PLASTICO, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,646.29	\$ 1,646.29
-------------	---	-----	------	-------------	-------------

MFOC-110101	INSTALACION SANITARIA A BASE DE TUBERIA PVC DE 2" Y 4" SANITARIO MCA. OMEGA O REX INCLUYE: CONEXIONES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA COMO DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	2.00	\$ 1,294.24	\$ 2,588.48
-------------	--	-----	------	-------------	-------------

MFOC-120704	INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE TUBOPLUS DE 1/2 Y 3/4", INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	SAL	2.00	\$ 1,042.44	\$ 2,084.88
-------------	--	-----	------	-------------	-------------

Total de INSTALACIÓN Y MUEBLES SANITARIOS

\$ 8,283.62

Total de SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TABLAROCA EN VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA NUEVA

\$ 647,015.94

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EDIFICIO NUEVO

ACERO INOXIDABLE

MFOC-080422	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO	PZA	1.00	\$ 14,612.59	\$ 14,612.59
-------------	---	-----	------	--------------	--------------

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 4.73 X 0.62 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
MFOC-080423	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 4.605 X 0.62 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 14,226.42	\$ 14,226.42
MFOC-080424	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 4.39 X 0.615 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 13,453.10	\$ 13,453.10
MFOC-080425	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 4.27 X 0.615 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 13,085.36	\$ 13,085.36
MFOC-080426	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 2.32 X 0.50 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 5,780.07	\$ 5,780.07
MFOC-080427	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 SOBRE BARRA DE TABLAROCA PARA ATENCION AL PUBLICO EN SECCION 2.34 X 0.50 MTS JUNTEADA CON SOLDADURA DE ARGON TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PEGADO CON SILICON ESTRUCTURAL, DOBLECES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	\$ 5,829.89	\$ 5,829.89

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



**H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS**



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 4

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA EJECUCION				
MFOC-080428	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 18 JUNTEADO CON SOLDADURA DE ARGON Y FIJADO CON BRIDAS DE 3"X3/16 Y SOPORTE DE VARILLA DE 3/8" ACABADO PULIDO; TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	30.00	\$ 1,215.19	\$ 36,455.70
	Total de ACERO INOXIDABLE				\$ 103,443.13
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EDIFICIO NUEVO				\$ 103,443.13
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMINIO PRIMERA ETAPA, PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO				
	COMEDOR				
MFOC-080651	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL LÍNEA PESADA COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, CON DIMENSIONES DE 1.00 X 2.20 MTS, CON FIJO IZQUIERDO DE 0.34 X 2.20 MTS Y ANTEPECHO SUPERIOR DE 0.80 X 1.34 MTS, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y PERFOCEL BLANCO SEGÚN DISEÑO. CON DIMENSIONES TOTALES DE 1.34X3.00; INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 10,485.12	\$ 10,485.12
	Total de COMEDOR				\$ 10,485.12
	COMEDOR				
MFOC-080652	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL LÍNEA PESADA COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, CON DIMENSIONES DE 2.00X2.20 MTS, CON FIJOS LATERALES DE 0.375X2.20 MTS CADA UNO Y ANTEPECHO SUPERIOR DE 0.80X2.75 MTS, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y PERFOCEL BLANCO SEGÚN DISEÑO. CON DIMENSIONES TOTALES DE 2.75X3.00 MTS; INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 21,517.98	\$ 21,517.98
	Total de COMEDOR				\$ 21,517.98
	OFICILIA DE PARTES				

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 5

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MFOC-080653	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE: CANCEL PARA RECEPCIÓN, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE VENTANAS DE GUILLOTINA Y FIJOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 5.31X1.12 MTS. CON ANTEPECHO SUPERIOR DE ALUMINIO DE 3" CON DIMENSIONES 5.31X0.768 MTS. Y PERFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE 5.31X1.88 MTS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$29,546.13	\$ 29,546.13
Total de OFICILIA DE PARTES					\$ 29,546.13
DESARROLLO AGROPECUARIO					
MFOC-080654	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE: CANCEL PARA RECEPCIÓN, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE VENTANAS DE GUILLOTINA Y FIJOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 4.784X1.12 MTS. CON ANTEPECHO SUPERIOR DE ALUMINIO DE 3" CON DIMENSIONES 4.784X0.775 MTS. Y PERFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE 4.784X1.888 MTS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$26,732.61	\$ 26,732.61
Total de DESARROLLO AGROPECUARIO					\$ 26,732.61
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS					
MFOC-080655	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE: CANCEL PARA RECEPCIÓN, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE VENTANAS DE GUILLOTINA Y FIJOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 5.31X1.12 MTS. CON ANTEPECHO SUPERIOR DE ALUMINIO DE 3" CON DIMENSIONES 5.31X0.768 MTS. Y PERFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE 5.31X1.88 MTS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.00	\$26,854.16	\$ 26,854.16
Total de DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS					\$ 26,854.16
DIRECCIÓN DE TESORERIA Y FINANZAS					
MFOC-080656	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE: CANCEL PARA RECEPCIÓN, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE VENTANAS DE GUILLOTINA Y FIJOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 5.204X1.12 MTS. CON ANTEPECHO SUPERIOR DE ALUMINIO DE 3" CON DIMENSIONES 5.204X0.785 MTS. Y PERFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE	M2	1.00	\$29,341.38	\$ 29,341.38

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	5.204X1.905 MTS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
	Total de DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS				\$ 29,341.38
	PUERTAS EN VARIAS AREAS				
MFOC-080694	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADO COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM DIMENSIONES DE 0.90 X 2.30 MTS.; INCLUYE: TODOS LOS MATERIAL CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,399.05	\$ 5,399.05
MFOC-080695	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADO COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM DIMENSIONES DE 0.90 X 2.26 MTS.; INCLUYE: TODOS LOS MATERIAL CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 5,305.16	\$ 5,305.16
MFOC-080696	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADO COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM DIMENSIONES DE 1.02 X 2.50 MTS.; INCLUYE: TODOS LOS MATERIAL CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 6,651.01	\$ 6,651.01
MFOC-080697	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADO COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM DIMENSIONES DE 1.05 X 3.00 MTS.; INCLUYE: TODOS LOS MATERIAL CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,215.96	\$ 8,215.96
	Total de PUERTAS EN VARIAS AREAS				\$ 25,571.18
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMINIO PRIMERA ETAPA, PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO				\$ 170,048.56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMINIO SEGUNDA ETAPA, PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO				
	CANCELERÍA DE ALUMINIO				

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, TABLAROCA.
ALUMINIO NATURAL 1RA Y 2DA ETAPA, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 7

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL EDIFICIO NUEVO
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MFOC-080657	SUMINISTO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE: PUERTA BATIENTE TIPO BANDERA IZQUIERDA, EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADA COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA SEGÚN DISEÑO, CON DIMENSIONES DE 1.104X2.195MTS, CON VENTANILLA DE GUILLOTINA DE 2.388X1.10MTS, SEGUN DISEÑO.	PZA	1.00	\$ 12,647.83	\$ 12,647.83
MFOC-080658	MATERIAL, FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: PUERTA BATIENTE TIPO BANDERA DERECHA, EN ALUMINIO NATURAL LINEA PESADA COMERCIAL Y VIDRIO CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA SEGÚN DISEÑO, CON DIMENSIONES DE 1.113X2.198MTS, CON VENTANILLA DE GUILLOTINA DE 2.32X1.96MTS SEGUN DISEÑO.	PZA	1.00	\$ 17,711.97	\$ 17,711.97
MFOC-080659	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: CANCEL PARA RECEPCION, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, CON VENTANAS DE GUILLOTINA DE 3.22X1.10 MTS.	PZA	1.00	\$ 9,238.38	\$ 9,238.38
MFOC-080660	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: CANCEL PARA RECEPCION, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, CON VENTANAS DE GUILLOTINA DE 1.50X1.10 MTS.	PZA	1.00	\$ 4,303.60	\$ 4,303.60
MFOC-080661	MATERIAL, FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE: PUERTA BATIENTE, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE FIJO LATERAL DERECHO Y ANTEPECHO SUPERIOR CON PERFOCEL BLANCO.	PZA	1.00	\$ 10,511.20	\$ 10,511.20
MFOC-080662	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: CANCEL FIJO EN ALUMINIO DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, CON ANTEPECHO SUPERIOR, Y PERFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE 1.738X3.00 MTS.	PZA	1.00	\$ 13,599.37	\$ 13,599.37
MFOC-080663	MATERIAL, FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE: PUERTA BATIENTE , EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE FIJO LATERAL IZQUIERDO Y ANTEPECHO SUPERIOR Y PRFOCEL BLANCO. DIMENSIONES TOTALES DE 2.935X3.00MTS.	PZA	1.00	\$ 22,965.55	\$ 22,965.55
MFOC-080664	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: PUERTA BATIENTE, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE FIJO LATERAL IZQUIERDO, CON ANTEPECHO SUPERIOR Y PRFOCEL BLANCO DIMENSIONES TOTALES DE 1.172X3.01MTS.	PZA	1.00	\$ 9,201.09	\$ 9,201.09
MFOC-080665	MATERIAL, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: PUERTA BATIENTE, EN ALUMINIO NATURAL DE 3" Y VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE FIJO LATERAL	PZA	1.00	\$ 16,321.83	\$ 16,321.83

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA