



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES
EN LA CINETECA MUNICIPAL, A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO
UBICACIÓN: AV. LOPEZ MATEOS (PROLONGACION SONORA). COL. PERIODISTAS
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCION DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN LA CINETECA MUNICIPAL HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7.0 MTS., EN LA AV. LOPEZ MATEOS (PROLONGACIÓN SONORA), FRESNILLO, ZACATECAS		
	PRELIMINARES		
MFOC-011298	DEMOLICION DE PENDIENTES EN PISO EXISTENTE EN INTERIOR DE BIBLIOTECA DE FORMA MANUAL, INCLUYE: ACARREO A SEGUNDA ESTACION (40.0 MTS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	246.40
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	32.03
	APLANADOS A BASE DE YESO		
MFOC-070306	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO YESO-AGUA, PULIDO CON LLANA METÁLICA, TRABAJOS EJECUTADOS HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 7.0 MTS; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	78.58
MFOC-150109	APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA, HASTA 7.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	453.72
MFOC-131628	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CANAL RECTA MARCA LITHONIA MULTIVOLTAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA