

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 425

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, PARA CERCO DE 2.00 METROS DE ALTURA Y BACKSTOP DE 6.00 METROS DE ALTURA, EN CAMPO DE BÉISBOL, EN LA COMUNIDAD DE TORTUGUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS. Y CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO"**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **"GASTO CORRIENTE 2021"**.

El plazo de ejecución será de 30 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
"JUNTOS SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
Fresnillo, Zac. 01 de junio del 2021.

FRESNILLO
Seguiremos haciendo historia
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA, PARA CERCO DE 2.00 MTS DE ALTURA Y BACKSTOP DE 6.00 MTS DE ALTURA, EN CAMPO DE BEISBOL, DE LA COMUNIDAD DE TORTUGUILLAS. FRESNILLO, ZACATECAS. Y CONSTRUCCION DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO
UBICACIÓN: FRESNILLO, ZACATECAS
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA, PARA CERCO Y BACKSTOP, EN EL CAMPO DE BEISBOL, EN LA COMUNIDAD DE TORTUGUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.				
	PRELIMINARES				
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	68.00	\$ 6.86	\$ 466.48
MFOC-010537	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 MTS. DE CERCA MALLA CICLONICA, HASTA 2.00 M. DE ALTURA, 22 POSTES, 22 DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION 0.30X0.30X0.60 MTS., INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	\$35,693.25	\$ 35,693.25
MFOC-010538	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18 MTS. DE MALLA CICLONICA PARA BACKSTOP, HASTA 6.00 M. DE ALTURA, CIMENTACION A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	\$43,714.10	\$ 43,714.10
	Total de PRELIMINARES				\$ 79,873.83
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA, PARA CERCO Y BACKSTOP, EN EL CAMPO DE BEISBOL., EN LA COMUNIDAD DE TORTUGUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.				\$ 79,873.83
	CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO.				
	APLANADOS A BASE DE YESO				
MFOC-070167	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO YESO-AGUA, PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	119.40	\$ 93.61	\$ 11,177.03
MFOC-150102	APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS.	M2	430.00	\$ 137.51	\$ 59,129.30

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



HOJA: 2

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA, PARA CERCO DE 2.00 MTS DE ALTURA Y BACKSTOP DE 6.00 MTS DE ALTURA, EN CAMPO DE BEISBOL, DE LA COMUNIDAD DE TORTUGUILLAS. FRESNILLO, ZACATECAS.
Y CONSTRUCCION DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO
UBICACIÓN: FRESNILLO, ZACATECAS
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
MFOC-131628	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE CANAL RECTA MARCA LITHONIA MULTIVOLTAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	\$ 1,022.62	\$ 6,135.72
	Total de APLANADOS A BASE DE YESO				\$ 76,442.05
	Total de CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN MUROS INTERIORES EN BIBLIOTECA MUNICIPAL A BASE DE YESO TERMINADO PULIDO.				\$ 76,442.05
	Subtotal de Presupuesto				\$ 156,315.88
				Impuesto	\$ 25,010.54
				Total	\$ 181,326.42

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA