

Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 367

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **"SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PARA LA CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA COMUNIDAD EMANCIPACIÓN, Y EN LA CALLE VILLANUEVA A UN COSTADO DE LA SUSTICACÁN (NOTA ES COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE LA MINA)."**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:



- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **"GASTO CORRIENTE 2021"**,

El plazo de ejecución será de 15 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
Fresnillo, Zac. 27 de MAYO del 2021



ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



HOJA: 1

OBRA: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA LA,
CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COMUN. EMANCIPACIÓN, Y EN
CALLE VILLANUEVA A UN COSTADO DE LA SUSTICACAN.
(NOTA ES COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE LA MINA)
UBICACIÓN: CALLE AQUILES SERDAN COMUNIDAD EMANCIPACIÓN
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COMUNIDAD EMANCIPACIÓN Y EN CALLE VILLANUEVA (A UN COSTADO DE CALLE SUSTICACAN).				
	PRELIMINARES				
MFOC-021134	CONCRETO PREMEZCLADO f _c = 200 KG/CM2, EN PAVIMENTO, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL; INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO. TIRO DIRECTO	M3	25.50	\$ 1,770.62	\$ 45,150.81
MFOC-021133	CONCRETO PREMEZCLADO f _c = 250 KG/CM2, EN PAVIMENTO, T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL; INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO. TIRO DIRECTO	M3	297.00	\$ 1,871.08	\$ 555,710.76
	Total de PRELIMINARES				\$ 600,861.57
	Total de SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COMUNIDAD EMANCIPACIÓN Y EN CALLE VILLANUEVA (A UN COSTADO DE CALLE SUSTICACAN).				\$ 600,861.57
	Subtotal de Presupuesto				\$ 600,861.57
				Impuesto	\$ 96,137.85
				Total	\$ 696,999.42

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA