

Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas

Número de oficio: 431

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:


- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“GASTO CORRIENTE 2021”**,


El plazo de ejecución será de 60 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
“JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”
Fresnillo, Zac. 21 de junio del 2021.



ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA,
EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO
GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN: CALLE MINISTERIO DE GUERRA, FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.				
	ESTRUCTURA				
MFOC-0401231	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE IPR DE ACERO DE 10 X 5 3/4"(W 10X22, 33 KG/ML), INCLUYE: HABILITACION, COLOCACION Y MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 M., EQUIPO, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, Y MANO DE OBRA	KG	3,973.50	\$ 76.16	\$ 302,621.76
MFOC-051458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO CAL 20, Y CONCRETO Premezclado, de FC'= 200 KG/CM2, AGREG. MAX. 3/4", REFORZADA CON MALLA 6-6-10/10 PARA LOSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, HERRAMIENTA EQUIPO, BOMBEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (ALTURA DE 8.00 MTS.)	M2	336.00	\$ 948.73	\$ 318,773.28
	Total de ESTRUCTURA				\$ 621,395.04
	AZOTEA				
MFOC-090108	PLANILLA EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON ESPESOR PROMEDIO 7.00 CMS., ACABADO A VUELTA DE PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	336.00	\$ 215.22	\$ 72,313.92
MFOC-050411	PRETEL A BASE DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 14 CMS., DE ESPESOR , 50 CM DE ALTO, INCLUYE: CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3.00 MTS. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CMS., DE ESPESOR, ACABADO COMUN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	77.75	\$ 704.70	\$ 54,790.43
MFOC-200216	IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EN AZOTEA Y MURO DE PRETEL A BASE DE IMPERFEST-E MARCA FESTER, SELLADOR PLASTIC CEMENT, DOS CAPAS DE MEMBRANA DE POLIESTER Y ACABADO CON PINTURA AHULADA TERRACOTA MARCA FESTER, INCLUYE : ELEVACION MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE	M2	374.88	\$ 250.36	\$ 93,854.96

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA,
EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO
GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN: CALLE MINISTERIO DE GUERRA, FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
	Total de AZOTEA				\$ 220,959.31
	Total de CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LOSA DE AZOTEA, EN CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.				\$ 842,354.35
	Subtotal de Presupuesto				\$ 842,354.35
				Impuesto	\$ 134,776.70
				Total	\$ 977,131.05

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA