



**Dependencia:** Presidencia Municipal  
**Sección:** Dirección de desarrollo urbano y obras públicas  
**Número de oficio:** 527

**ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**  
**PRESENTE.**

MF OPAD 503521

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“REHABILITACIÓN DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“GASTO CORRIENTE 2021”**,

El plazo de ejecución será de 30 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE  
**“JUNTOS SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”**  
2018-2021  
Fresnillo, Zac. 24 DE AGOSTO del 2021.

**ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ**  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
Obras Públicas

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS



OBRA: REHABILITACION DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS,  
COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.  
UBICACIÓN: CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COL. LINDAVISTA  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACIÓN DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
MFOC-060318	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL OJINAGA EN MEDIDAS DE 30.5 X 30.5 X 1.00 CM. DE ESPESOR, EN AREA DE NAVES LATERALES PARA CAPILLA DEL MERCADO DE ABASTOS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, FLETE ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, ADHESIVOS, BOQUILLAS, DESBASTADO, PULIDO, ABRILLANTADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	400.00	\$ 843.22	\$ 337,288.00
MFOC-060319	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL ROJO PEACH, EN MEDIDAS DE 30.5 X 30.5 X 1.00 CM. DE ESPESOR, EN ÁREA DE NAVE CENTRAL, PRESBITERIO, ESCALONES Y RETABLO PARA CAPILLA DEL MERCADO DE ABASTOS, ACABADO PULIDO Y BRILLADO SEGÚN DESPIECE DE PROYECTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, FLETE ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, ADHESIVOS, BOQUILLAS, DESBASTADO, PULIDO, ABRILLANTADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	210.00	\$ 843.22	\$ 177,076.20
MFOC-060320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MÁRMOL OJINAGA EN MEDIDAS DE 30.5 X 10.0 X 1.00 CM. DE ESPESOR, EN AREA DE NAVES LATERALES PARA CAPILLA DEL MERCADO DE ABASTOS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, FLETE ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, ADHESIVOS, BOQUILLAS, DESBASTADO, PULIDO, ABRILLANTADO, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	60.00	\$ 353.78	\$ 21,226.80
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 535,591.00</b>
<b>Total de REHABILITACIÓN DE CAPILLA MERCADO DE ABASTOS, COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS.</b>					<b>\$ 535,591.00</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 535,591.00</b>
				<b>Impuesto \$</b>	<b>85,694.56</b>
				<b>Total \$</b>	<b>621,285.56</b>

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA