

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL





HOJA: 1

OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EN LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACIÓN: CDC COLONIA INDUSTRIAL LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

	Presupuesto		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA INDUSTRIAL.		
	PRELIMINARES		
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	540.29
MFOC-080418	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4", DE SECCIÓN 1.00 X 0.40 MTS. ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
	DEMOLICIONES		
MFOC-010141	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA Y YESO EN MUROS INCLUYE CARGA Y ACARREO A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	10.00
MFOC-010143	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA Y YESO EN PLAFONES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	290.53
MFOC-011292	DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CASCAJO ESPESOR DE 4 MM EN LOSA., INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	92.33
MFOC-010170	DEMOLICION A MANO DE RELLENO, EN LADRILLADO Y CHAFLANES DE AZOTEAS, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS; INCLUYE: BAJADA DE MATERIALES, CARGA Y ACARREO A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL	M2	171.84
	ALBAÑILERIA		
MFOC-150202	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A NIVEL Y REGLA DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	290.53
MFOC-070114	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, HASTA 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	10.00
MFOC-090313	CHAFLÁN DE 10 X 10 CMS EN VOLADO DE LOSA DE FONDO Y MURO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4; INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	109.37

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS



ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL





OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EN LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS UBICACIÓN: CDC COLONIA INDUSTRIAL

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

	Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad				
	AZOTEA						
MFOC-200202	IMPERMEABILIZACION ASFALTICA EN AZOTEA Y MURO DE PRETIL A BASE DE IMPERFEST-E MARCA FESTER, DOS CAPAS DE MEMBRANA DE POLIESTER Y ACABADO CON PINTURA AHULADA TERRACOTA MARCA FESTER, INCLUYE : ELEVACION MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PÁRA SU EJECUCION.	M2	343.63				
MFOC-090102	PLANILLA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-PERLITA 1: 2:12, EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, TERMINADO CON PLANA DE MADERA DE 7.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELEVACION, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	171.84	. •			
MFOC-200208	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROPRIMER, MARCA FESTER; INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	264.17				
MFOC-200215	RESANE DE AZOTEA A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO PARA GRIETAS, E IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE IMPERMEABILIZANTE VINILICO RENDIMIENTO 1LT/1M2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	92.33				
	INSTALACIONES						
MFOC-030103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO LISO DE PVC DE 4", REFORZADO, PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: CONEXIONES, ABRAZADERAS, CODOS, PEGAMENTO DE PVC, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.00				
	ACABADOS						
MFOC-170138	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX VINILACRILICA, MARCA COMEX PARA MUROS Y PLAFONES, EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO, PREVIAMENTE PREPARADAS; HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	1,904.58				
MFOC-170281	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TIPO ROTULO A DOS MANOS COLORES NECESARIOS MARCA COMEX O SIMILAR PARA LOGOTIPOS Y TEXTOS AL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CON DIVERSOS TITULOS Y LOGOPTIPOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA	M2	3.00				

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO IO ARAIZA ESPARZA COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL





OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.

EN LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS UBICACIÓN: CDC COLONIA INDUSTRIAL LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 3

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad				
	CARPINTERIA						
MFOC-170212	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 A 2 MANOS, SOBRE HERRERÍA CON VIDRIO EN INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICACIONES TERMINADAS Y AMUEBLADAS. DESARROLLO DE 0.50 M2/M2 DE UN SOLO LADO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	157.70				
MFOC-170223	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 A 2 MANOS, SOBRE HERRERÍA ENREJADO, DESARROLLO DE 0.50 M2/M2 DE LOS DOS LADOS; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	10.00				
	ACARREO Y LIMPIEZA						
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	МЗ	83.21				
MFOC-100111	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO DILUIDO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS.,	M2	540.26				

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA