

# MEMORÁNDUM

DE: C. JUAN PEREZ GUARDADO  
PARA: ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO  
DEPARTAMENTO: UNIDAD DE LICITACIONES  
ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATO  
FECHA: 25 DE ABRIL DEL 2022.



Envié a usted documentación de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS**, dicho recurso es proveniente de la **PROPUESTA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2022**, por lo que le solicito su intervención para que se realice el trámite correspondiente para la elaboración de contrato cuya documentación se anexa.

- Presupuesto base
- Calendario de Ejecución 30 Días
- Análisis de Precios Unitarios
- Proyecto
- Oficio de Aprobación y Certificación de la Propuesta De Obras y/o Acciones Aprobadas Por El Consejo De Planeación Municipal (COPLAMUN) el día 11 de marzo del 2022.

Agradeciendo la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.







H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES FRESNILLO, ZACATECAS.

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES.  
**LOCALIDAD:** FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES FRESNILLO, ZACATECAS.				
	<b>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO</b>				\$ 126,456.75
MFOC-060460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, T.M.A. 38 MM, REVENIMIENTO 10 +-2 CM. ACABADO TIPO AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN VERDE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONSIDERAR TAMBIEN: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO METÁLICO Y MADERA EN CURVAS, DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSIÓN, NIVELACIÓN, MUESTRAS, LIMPIEZA, LAVADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20.00 MTS., DE DISTANCIA HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE ESTAMPADO DE LOGOTIPOS GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL EN UN CUADRO DE CONCRETO AL PRINCIPIO O AL FINAL DE LA	M2	318.00	\$ 401.43	\$ 126,456.75
				SUBTOTAL=	\$ 126,456.75
				IVA=	\$ 20,233.08
				TOTAL=	\$ 146,689.83

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN PEREZ GUARDADO

COSTO Y PRESUPUESTO

ING. ALAN CERRILLO CASTAÑEDA.