



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZACATECAS.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE,
EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.
UBICACIÓN: COMUNIDAD COL. HIDALGO DE OJUELOS
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
TECHUMBRE			
PRELIMINARES			
MFOC-010494	DESAMONTAJE DE LAMINA DE ASBESTO Y GALVANIZADA EN TECHUMBRE; INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO A UNA ESTACIÓN DE 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M2	199.68
MFOC-050834	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA CON PANEL MULTYTECHO CAL 26/28 DE POLIESTER STD / POLIESTER STD LISO / EMBOZADO, CON COLOR ARENA / ARENA, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE 3 A 10 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	199.68
MFOC-170308	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR SEMIMATE Y PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC COLOR AMARILLO, EN ESTRUCTURA METÁLICA; INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	199.68
MFOC-130574	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNO LITE MODELO YDLED-280/8W/40/B BERLIN O SIMILAR EN PISO, ESCALERAS Y PLAFONES; INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA