



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: PISO, APLANADOS, PINTURA, HERRERIA Y PLAFONES,
EN LA 2DA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS,
EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN: CALLE RIO BRAVO, COLONIA DEL VALLE.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ACABADOS, EN LA 2DA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)			
APLANADOS			
MFOC-070145	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	179.52
MFOC-070145	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	64.00
PISOS			
MFOC-060106	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	170.15
MFOC-060206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATO 50 X 50 CMS., USO COMERCIAL TRAFICO INTENSO (PEI V. ETT1 O TTM A), ASENTADO CON PEGAPISO ADECUADO AL TIPO DE PISO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, TRAZO, NIVELES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y LIMPIEZA.	M2	170.15
MFOC-060220	ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MOD. MAXIMA DE 10.00 CM ALTURA, PEGADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR INTERCERAMIC; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	60.70
PINTURA			
MFOC-170130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA	M2	252.81

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: PISO, APLANADOS, PINTURA, HERRERIA Y PLAFONES,
EN LA 2DA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS,
EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN: CALLE RIO BRAVO, COLONIA DEL VALLE.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MFOC-170130	VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 9.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	64.00
MFOC-050837	PLAFONES SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CANALETA, PIJAS AUTORROSCANTES, PERFACINTA, REDIMIX INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, RECORTES, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	73.29
MFOC-160113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADROS EN FALSO PLAFÓN, A BASE DE POLIURETANO DE SECCIÓN 61 X 61 CM., A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE: REFORZADO Y NIVELADO DE ESTRUCTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	96.62
MFOC-130401	INSTALACIÓN ELECTRICA INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.14 PARA APAGADOR CON DESARROLLO DE 6.00 MTS., INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	2.00
MFOC-130402	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2" Y 3/4" CABLE THW DEL No. 12 Y No.10 PARA CONTACTO CON DESARROLLO DE 6.00 MTS, INCLUYE RANURAS EN MURO, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	14.00
MFOC-130728	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA QUINZIÑO EN LÍNEA MODUS, (APAGADORES Y CONTACTOS); INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	16.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: PISO, APLANADOS, PINTURA, HERRERIA Y PLAFONES,
EN LA 2DA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS,
EN LA COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN: CALLE RIO BRAVO, COLONIA DEL VALLE.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 3

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SU EJECUCIÓN.		
MFOC-130556	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 20W CON LUZ REFLECTOR, MARCA TECNO LITE, MODELO PIURA PTLLED-C/20W/40 EN COLOR ACERO INOXIDABLE; INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	22.00
	HERRERIA		
MFOC-040194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A EDIFICIO DE DOS HOJAS ELABORADA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y SOLERA: PTR 3"X3" CAL. 14; PTR 3"X2" CAL. 14, PTR 2"X2" CAL. 14, PTR 1"X1" CAL. 14, SOLERA 2" X1/8", (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.00
MFOC-080106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL CAL. 18 , SIN PROTECCION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITACION, CONSUMIBLES, EQUIPO, VIDRIO CLARO DE 6 MM, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	14.00
	BANQUETA		
MFOC-020708	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO (BAILARINA) EN CEPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	3.00
MFOC-061213	CONSTRUCCIÓN DE PISO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DESLAVADO FINO, DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2"; INCLUYE: MOLDE, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR.CAR-1-02-010/00) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS. P.U.O.T.	M2	30.00
	LIMPIEZA		
MFOC-100101	LIMPIEZA EN PISOS CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO DILUIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	170.15

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA