



Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Dirección de desarrollo

urbano y obras públicas Número de oficio: 744

MF091RGC-28-22

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO **DEPARTAMENTO DE LICITACIONES** PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, "CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERÍA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA. FRESNILLO, ZACATECAS. (TERCERA ETAPA)", así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra


Lo anterior se considerará con recursos del "GASTO CORRIENTE 2022".

El plazo de ejecución será de 60 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA" Fresnillo, Zac. 16 de noviembre del 2022. Tiene Rumbo Dirección de Resognica OCTAVIO ARAIZA ESPARZA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo





## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANOY **OBFAS PÚBLICAS**





HOJA: 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERIA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO

GONZALEZ ORTEGA. FRESNILLO, ZACATECAS. (TÉRCERA ETAPA)

UBICACIÓN: CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACC. GONZALEZ ORTEGA. LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Total
	CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.				-	- 10	
	APLANADOS						
MFOC-070145	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	499.05	\$	253.61	\$	126,564.07
MFOC-070145	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA, HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	460.48	\$	253.61	\$	116,782.33
	Total de APLANADOS					\$	243,346.40
	PINTURA						
//FOC-170130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 9.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	499.05	\$	129.64	\$	64,696.84
1FOC-170130	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 9.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	460.48	\$	129.64	\$	59,696.63
FOC-170253	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	9,816.00	\$	5.61	\$	55,067.76
	Total de PINTURA					\$	179,461.23
	HERRERIA						
1FOC-040194	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A EDIFICIO DE DOS HOJAS ELABORADA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y SOLERA: PTR 3"X3" CAL. 14;	M2	23.40	\$	3,717.01	\$	86,978.03

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIÇAS IV

ING SERGIO OCYAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANOY OBFAS PÚBLICAS





HOJA: 2

PRESENUE, IAC

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERIA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO

GONZALEZ ORTEGA. FRESNILLO, ZACATECAS. (TERCERA ETAPA)

UBICACIÓN: CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACC. GONZALEZ ORTEGA.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitari		Tota
	PTR 3"X2" CAL. 14, PTR 2"X2" CAL. 14, PTR 1"X1" CAL. 14, SOLERA 2" X1/8", (SEGUN DISEÑO), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
MFOC-081223	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2" CRISTAL FLOTADO FILTRASOL DE 6MM COLOR HUMO; INCLUYE: SEGUROS REPIZON DE ALUMINIO DE L=15 CN SELLADO CON SILICÓN, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	58.35	\$ 1,726.4	9 \$	100,740.69
	Total de HERRERIA				\$	187,718.72
	PRETIL					
MFOC-050411	PRETIL A BASE DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 14 CMS., DE ESPESOR, 50 CM DE ALTO, INCLUYE: CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3.00 MTS. ASENTADO Y APLÂNADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CMS., DE ESPESOR, ACABADO COMUN, A UNA ALTURA DE 9.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	89.22	\$ 742.43	\$ \$	66,239.60
	Total de PRETIL				\$	66,239.60
	ESCALERA					
IFOC-051276	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA Y FORJADO DE ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA Y 17.00 CM. DE PERALTE A BASE DE PEDACERIA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 1 1/2", ACABADO APARENTE, (SECCION 30 Y 17 Y 150 CM); INCLUYE, MATERIALES.	M2	9.00	\$ 2,853.52	\$	25,681.68
	SECCION 30 X 17 X 150 CM); INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARREO DE MATERIALES A 20 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
	Total de ESCALERA				\$	25,681.68
I	Total de CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.				\$	702,447.63

Subtotal de Presupuesto

702,447.63

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA

ING SERGIO OSTAVIO ARAIZA ESPARZA



## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANOY **OBFAS PÚBLICAS**





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA, APLANADOS, PINTURA Y HERRERIA, EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO

GONZALEZ ORTEGA. FRESNILLO, ZACATECAS. (TERCERA ETAPA)

EDECNILLO ZACATECAS

UBICACIÓN: CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN EL FRACC. GONZALEZ ORTEGA.

HOJA: 3

LOCALIDAD.	FRESNILLO, ZACATLCAS.	Presupuesto			
				Precio	_ ,
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	unitario	Total

Impuesto \$ 112.391.62 814,839.25 Total \$

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIC

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA