



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAPILLA.
UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA LUCIA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

| Presupuesto | | | |
|----------------------------|--|--------|----------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
| TECHUMBRE | | | |
| ESTRUCTURA METALICA | | | |
| MFOC-040113E | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR DE 4"X4" CAL. 11, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, GRUA, HERRAMIENTA P.U.O.T. | KG | 1,094.58 |
| MFOC-040111E | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE MONTEN DE 4" CAL. 14 (DISEÑO SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA. | KG | 448.00 |
| MFOC-040114C | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 20, INCLUYE: PIJAS AUTORROSCABLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | M2 | 114.88 |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA