



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA:

REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO

UBICACIÓN , FRESNILLO, ZACATECAS.,  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1/1

PRESUPUESTO					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL

**REHABILITACIÓN DE TANQUE**

01	Limpieza en interior de tanque elevado metálico para almacenamiento de agua potable, incluye: lijado con herramientas eléctricas (carda), barrido, acarreo de desechos hasta una distancia de 25 m, limpieza con materiales misceláneos (jabón, manejo de agua y cloro) mano de obra, equipo y herramienta de mano.	pza	1.00		
02	Aplicación de recubrimiento epóxico (pintura bi-componente) con resistencia química y adherencia a superficies húmedas que cumpla con norma Norma Oficial Mexicana NOM - 127 -SSA -1994 y su modificación del año 2000 para almacenamiento de agua potable, en interior de tanque elevado metálico para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m2	60.00		
03	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos en exterior de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	60.00		
04	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos en barandal exterior de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m.l	15.00		
05	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos en andador exterior (piso) de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	12.00		
06	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos en andador perimetral exterior (parte baja de piso) de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	15.00		
07	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos en tubería de 2" de diametro en exterior de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m.l	48.00		
08	Aplicación de Pintura de esmalte alquidálico sécado rapido sobre superficies metálicas a 2 manos encontra venteos en exterior de tanque elevado para almacenamiento de agua potable (hasta 8.00 m de altura) , incluye: preparación de la superficie, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m.l	48.00		
09	Rotulado de tanque metálico para almacenamiento de agua potable en exterior con logotipos del ayuntamiento y municipio en dimensiones a corde a estructura en una altura libre de hasta 8.00 m con pintura esmalte en varios colores, incluye: preparación de la superficie, andamios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	2.00		

**IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE TANQUE**

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**

**IVA (16.00%)**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

Importe en esta página

Importe acumulado hasta esta página

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN PÉREZ GUARDADO

ÁREA TÉCNICA

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO