



**Dependencia:** Presidencia Municipal  
**Sección:** Dirección de desarrollo urbano y obras públicas  
**Número de oficio:** 430

MFOPADIP-0923

**ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAPILLA DE LA COMUNIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS.”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023”**,

El plazo de ejecución será de 21 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

ATENTAMENTE  
**“FRESNILLO, TIENE RUMBO”**  
Fresnillo, Zac. 23 de mayo del 2023



**ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

c.c.p. Archivo





H. AYUNTAMIENTO  
COMUNIDAD MUNICIPAL  
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAPILLA.  
UBICACIÓN: COMUNIDAD SANTA LUCIA.  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

| Presupuesto                         |  |        |          |                 |                      |
|-------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|
| Clave                               | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total                |
| <b>TECHUMBRE</b>                    |  |        |          |                 |                      |
| <b>ESTRUCTURA METALICA</b>          |  |        |          |                 |                      |
| MFOC-040113C                        | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR DE 4"X4" CAL. 11, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, GRUA, HERRAMIENTA P.U.O.T.                            | KG     | 1,094.58 | \$ 83.81        | \$ 91,736.75         |
| MFOC-040111E                        | SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE MONTEN DE 4" CAL. 14 (DISEÑO SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y MANO DE OBRA. | KG     | 448.00   | \$ 82.10        | \$ 36,780.80         |
| MFOC-040114C                        | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 20, INCLUYE: PIJAS AUTORROSCABLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, Y HERRAMIENTA P.U.O.T.  | M2     | 114.88   | \$ 491.82       | \$ 56,500.28         |
| <b>Total de ESTRUCTURA METALICA</b> |  |        |          | \$              | <b>185,017.83</b>    |
| <b>Total de TECHUMBRE</b>           |  |        |          | \$              | <b>185,017.83</b>    |
| <b>Subtotal de Presupuesto</b>      |  |        |          | \$              | <b>185,017.83</b>    |
|                                     |  |        |          | <b>Impuesto</b> | <b>\$ 29,602.85</b>  |
|                                     |  |        |          | <b>Total</b>    | <b>\$ 214,620.68</b> |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA