



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
FRESNILLO, ZAC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO,
EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE LOSA			
PRELIMINARES			
MFOC-011307	RETIRO EN SU TOTALIDAD DE IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIAL EXISTENTE EN AREA DE AZOTEA Y PRETILES, MEDIANTE EL TALLADO MANUAL CON ESPATULA U HOJA DE RESANAR; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO, ANDAMIAJES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	60.00
MFOC-011240	RETIRO DE ENTORTADO EXISTENTE, SE REALIZARA CON MARRO Y CINCEL, A GOLPE RASANTE, SIN PROVOCAR VIBRACIONES EXCESIVAS A LA ESTRUCTURA; INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, COLOCACION DE PROTECCIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS VERTICAL Y HORIZONTAL, RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL AL TERMINO DEL TRABAJO.	M2	60.00
MFOC-010665	RESANE DE GRIETAS EN SUPERFICIE DE AZOTEA, A BASE DE MEZCLA DE CAL QUIMEX 95 - ARENA CERNIDA, PREVIA AMPLIACIÓN DE LA GRIETA PARA MEJOR PENETRACIÓN DEL MATERIAL EN LA MISMA; INCLUYE: APERTURA DE CAJAS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCIONES DE ÁREAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	40.00
MFOC-090120	PLANILLA (ENTORTADO RENIVELACIÓN) EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON ESPESOR PROMEDIO DE 12.00 A 2.00 CMS., ACABADO A VUELTA DE PLANA PARA DAR PENDIENTE Y RECIBIR IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	60.00
MFOC-200219	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SUPERFICIE ENLADRILLADA DE AZOTEA Y CORONA DE PRETILES, A BASE DE IMPERMEABILIZANTE MARCA IMPERQUIMIA, LÍNEA ELASTÓN PRIMARIO, EN LA PRIMERA CAPA Y DOS CAPAS MAS DE ELASTÓN TRANSPARENTE; INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CERTIFICACIONES, GARANTÍAS, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANO DE OBRA	M2	60.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
FRESNILLO, ZAC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO,
EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CALIFICADA ESPECIALIZADA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA.		
MFOC-070184	APLANADO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE 0.02 MTS DE ESPESOR EN MUROS Y PLAFONES, ACABADO FLOTEADO; INCLUYE: PERFILACIÓN, REMATES CON VOLTEADOR, ESQUINAS, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	60.00
MFOC-170121	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX LÍNEA REAL FLEX, SOBRE EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO FINO , INCLUYE: APLICACIÓN A DOS MANOS, SELLADOR VINÍLICO, REBABEAR, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES A UNA ALTURA DE 10 MTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	60.00
MFOC-170137	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA, MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO Y CONCRETO, PREVIAMENTE PREPARADAS; HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR 5 X 1 COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	210.26
MFOC-170284	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN SUPERFICIES METALICAS, INCLUYE: UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	20.00
MFOC-060203	PISO A BASE DE CERAMICA 1A. MARCA VITROMEX DE SECCION 33x33 CMS. ASENTADO CON PEGACERAMICA, TERMINADO EMBOQUILLADO CON BOQUILLA 1 CMS. CON CEMENTO DE COLOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	60.00
MFOC-080429	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4", DE SECCIÓN 0.60 X 0.45 MTS. ALUSIVA A LA OBRA, GRAVADA EN TEXTURIZADO TIPO ARENA;	PZA	1.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO,
EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 3

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CONSUMIBLES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA