



**H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS**



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON RETICULADO,
EN LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO (TEMPLO EL ALFARERO)
UBICACIÓN: IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO (TEMPLO EL ALFARERO)
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON, FRESNILLO, ZACATECAS.			
PLAFON			
MFOC-160115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND CON CANAL LISTON ESTRUCTURAL EN PLACA DE 61X61CM TERMOACUSTICA, INCLUYE PERFILES DE SUSPENSION Y AJUSTE DE CAJILLO DE TABLERO DE YESO DE 13 MM EN EXTREMOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. HASTA 6.00 M DE ALTURA	M2	104.00
INSTALACIÓN ELECTRICA			
MFOC-131672	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA MARCA WINLED, 30,000 HRS. DE VIDA, DE 12 WATTS, MODELO WDO-003; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN."	PZA	6.00
MFOC-130413	SALIDA DE APAGADOR Y/O CONTACTO CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADO Y TUBO CONDUIT P.D. EN DIAMETRO DE 13 Y 25 MM, CONDUCTORES MARCA CONDUMEX TIPO THW LS 90° CAL. # 10 AL 14, INCLUYE CONTRA, MONITORES, 3 CAPAS DE CINTA DE AISLAR PLASTICA SCHOT # 33; 3 % DE DESPERDICIO Y 3 % DE PUNTAS.	SAL	8.00
PINTURA Y LIMPIEZA			
MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	84.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA